



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA ex CEM

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data: DICEMBRE 2016

Agg.: NOVEMBRE 2017

ANALISI DEI PREZZI

ALLEGATO 7

IL PROGETTISTA:

Dottore Agronomo Raimondo Congiu

COLLABORATORI:

Dott. Ing. Manuela Desogus
Dott.ssa Maria Lucrezia Salis

IL SINDACO:

Gianfranco Cappai

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Dott. Ing. Adalberto Pibiri

Dottore Agronomo RAIMONDO CONGIU

Studi, consulenze, progettazioni agricole, forestali e ambientali. Parchi e giardini

Via San Tommaso D'Aquino, 16 - 09134 Cagliari

Tel./Fax 070/504184 - e-mail: raimondo.congiu @tiscali.it



ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di realizzazione verde attrezzato – OO.UU. Lottizzazione
Tranzellida ex CEM
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Selargius - Lavori di realizzazione verde attrezzato – OO.UU.
Lottizzazione Tranzellida ex CEM - PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data, 16/11/2017

IL TECNICO
Dottore Agronomo Raimondo Congiu

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
	Opere agronomiche (SpCap 2)				
Nr. 1 002.AGR.00 2	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere per l'estirpazione o frantumazione della ceppaia con mezzo meccanico.</p> <p>a) esemplari di altezza sino a 6 m e/o di circonferenza fusto < 15 cm</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [A.0039.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accesso- ... ni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.</p> <p>ora</p> <p>(A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora overflow</p>	0,6500 0,6500 1,0000 0,1000	21,97 24,19 3,35 41,76	14,28 15,72 3,35 4,18	AN AN NL AN
	Sommano euro			37,53	
	Spese Generali 15.00% * (37.53) euro			5,63	
	Sommano euro			43,16	
	Utile Impresa 10% * (43.16) euro			4,32	
	TOTALE euro / cadauno			47,48	
Nr. 2 002.AGR.00 2a	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere per l'estirpazione o frantumazione della ceppaia con mezzo meccanico.</p> <p>a) esemplari di altezza da 6 a 10 m e/o con circonferenza fusto da 15 a 30 cm</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [A.0039.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accesso- ... ni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.</p> <p>ora</p> <p>(A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora overflow</p>	1,4000 1,2000 2,0000 0,3000	21,97 24,19 3,35 41,76	30,76 29,03 6,70 12,53	AN AN NL AN
	Sommano euro			79,02	
	Spese Generali 15.00% * (79.02) euro			11,85	
	Sommano euro			90,87	
	Utile Impresa 10% * (90.87) euro			9,09	
	TOTALE euro / cad			99,96	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			100,00	
Nr. 3 002.AGR.00 3	<p>Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: colmatatura della buca con terreno vegetale.</p> <p>Diametro del colletto fino a 30 cm.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p>	0,4000	21,97	8,79	AN
	A RIPORTARE			8,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			8,79	
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,4000	24,19	9,68	AN
	(A) [B.0039.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accesso- ... ora	1,2000	3,35	4,02	AN
	(A) [B.0004.0014.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... di cui MDO= 51.249%; MAT= 16.395%; ATT= 11.419%; ora	0,2000	43,69	8,74	AN
	(A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora	0,1900	41,76	7,93	AN
	Sommano euro			39,16	
	Spese Generali 15.00% * (39.16) euro			5,87	
	Sommano euro			45,03	
	Utili Impresa 10% * (45.03) euro			4,50	
	T O T A L E euro / cadauno			49,53	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			50,00	
Nr. 4 002.AGR.00 4	Lavorazione meccanica e manuale del terreno precedentemente alla messa a dimora delle piante, consistente in scarificazione per almeno 30 cm, zappettature e spietramento superficiale. Compreso l'accatastamento del pietrame di risulta e di eventuali inerti rinvenuti in loco per il successivo trasporto e conferimento a discarica. E L E M E N T I:				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0035	21,97	0,08	AN
	(E) [001.AGR.002] Nolo a caldo di motozappa da 7 a 15 KW, compreso trasporto i ... ora	0,0020	38,00	0,08	NL
	Sommano euro			0,16	
	Spese Generali 15.00% * (0.16) euro			0,02	
	Sommano euro			0,18	
	Utili Impresa 10% * (0.18) euro			0,02	
	T O T A L E euro / m2			0,20	
Nr. 5 002.AGR.00 5	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di cm 10/15 del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico (lama laser). E L E M E N T I:				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0175	21,97	0,38	AN
	(A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... di cui MDO= 43.053%; MAT= 16.069%; ATT= 19.930%; ora	0,0020	52,00	0,10	AN
	Sommano euro			0,48	
	Spese Generali 15.00% * (0.48) euro			0,07	
	Sommano euro			0,55	
	Utili Impresa 10% * (0.55) euro			0,06	
	T O T A L E euro / m2			0,61	
Nr. 6 002.AGR.00 6	Fornitura a piè d'opera e spandimento a macchina o manualmente, secondo le indicazioni della D.L. di terreno di coltivo vagliato, tendenzialmente sabbioso, con le seguenti caratteristiche: terra di coltivo, priva della cotica, proveniente da strati fertili di terreni idonei alla coltivazione, consegnata sfusa su autocarro, di tipo franco - sabbioso, con pH da 6,5 a 7,5, con S.O. preesistente, decomposta parzialmente, presente in misura superiore al 2%, priva di cocci, ciottoli e simili, con calcare attivo <2%, conducibilità elettrica <2mmhos/cm a 25°C ed assenza di metalli pesanti. Compresa asportazione delle pietre e una leggera rullatura per dare la superficie omogenea e priva di qualsiasi avvallamento. E L E M E N T I:				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1000	21,97	2,20	AN
	(A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...				
	A R I P O R T A R E			2,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2,20	
	di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora	0,1800	41,76	7,52	AN
	(E) [001.AGR.003] Nolo a caldo di motocoltivatore gommato, da 3 a 7 kW, compre ... ora	0,2000	34,50	6,90	NL
	(E) [A.0006.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA m3	1,0000	11,36	11,36	MT
	Sommano euro			27,98	
	Spese Generali 15.00% * (27.98) euro			4,20	
	Sommano euro			32,18	
	Utili Impresa 10% * (32.18) euro			3,22	
	T O T A L E euro / m3			35,40	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m3			35,00	
Nr. 7 002.AGR.00 7	Riporto di stallatico 2 Kg/mq, torba 6 l/mq e spargimento uniforme sull'area verde E L E M E N T I:				
	(E) [001.AGR.003] Nolo a caldo di motocoltivatore gommato, da 3 a 7 kW, compre ... ora	0,0020	34,50	0,07	NL
	(E) [001.AGR.004] Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri) cadauno	0,0200	15,00	0,30	MT
	(E) [001.AGR.012] Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equiva ... Kg	2,0000	0,20	0,40	MT
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE				
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0010	21,97	0,02	AN
	Sommano euro			0,79	
	Spese Generali 15.00% * (0.79) euro			0,12	
	Sommano euro			0,91	
	Utili Impresa 10% * (0.91) euro			0,09	
	T O T A L E euro / m2			1,00	
Nr. 8 002.AGR.01 0	Fornitura e spargimento di concime con titolo 15-9-15+2 tipo "Nitrophoska gold" in ragione di 35 g/mq di superficie da impiantare. E L E M E N T I:				
	(E) [001.AGR.001] Concime con titolo 15-9-15+2 tipo "Nitrophoska gold". q.le	1,0000	154,00	154,00	NL
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE				
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0010	21,97	0,02	AN
	(E) [001.AGR.003] Nolo a caldo di motocoltivatore gommato, da 3 a 7 kW, compre ... ora	0,0010	34,50	0,03	NL
	Sommano euro			154,05	
	Spese Generali 15.00% * (154.05) euro			23,11	
	Sommano euro			177,16	
	Utili Impresa 10% * (177.16) euro			17,72	
	T O T A L E euro / q.le			194,88	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / q.le			195,00	
Nr. 9 002.AGR.01 2	Espianto di arbusti oltre 50 cm di altezza; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzature e macchinari. Opera comprensiva di carico, trasporto e scarico del materiale di risulta preventivamente raccolto a luogo indicato preventivamente dal Comune. Intervento comprendente l'eradicazione del ceppo, colmataura della buca formatasi con buon terreno agrario seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. E L E M E N T I:				
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO				
	di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1800	25,82	4,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE				
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1800	21,97	3,95	AN
	(A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gr a esistente in cantiere, compre- si ...				
	di cui MDO= 43.053%; MAT= 16.069%; ATT= 19.930%; ora	0,0500	52,00	2,60	AN
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	0,0500	1,00	0,05	NL
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...				
	di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora	0,0500	36,60	1,83	AN
	A R I P O R T A R E			13,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			13,08	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (13.08) euro			13,08 1,96	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.04) euro			15,04 1,50	
	T O T A L E euro / cadauno			16,54	
Nr. 10 002.AGR.01 3	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre a 1,5 m E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	0,1000 0,1000 0,1000 3,0000	21,97 25,82 36,60 1,00	2,20 2,58 3,66 3,00	AN AN AN NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11.44) euro			11,44 1,72	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.16) euro			13,16 1,32	
	T O T A L E euro / cad			14,48	
Nr. 11 002.AGR.01 4	Potatura di contenimento di esemplari arborei, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 12 m a 16 m. Diametro chioma fino a metri 18,00. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	2,0000 3,0000 2,0000 50,0000	25,82 21,97 36,60 1,00	51,64 65,91 73,20 50,00	AN AN AN NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (240.75) euro			240,75 36,11	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (276.86) euro			276,86 27,69	
	T O T A L E euro / cadauno			304,55	
Nr. 12 002.AGR.01 5	Potatura di contenimento di esemplari arborei, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	smaltimento: d) esemplari di altezza da 4 m a 6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	0,5000 0,5000 0,4000 10,0000	25,82 21,97 36,60 1,00	12,91 10,99 14,64 10,00	AN AN AN NL
	Sommano euro			48,54	
	Spese Generali 15.00% * (48.54) euro			7,28	
	Sommano euro			55,82	
	Utili Impresa 10% * (55.82) euro			5,58	
	T O T A L E euro / cadauno			61,40	
Nr. 13 002.AGR.01 5a	Potatura di contenimento di esemplari arborei, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 16,00. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	1,4000 1,0000 0,7000 51,0000	25,82 21,97 36,60 1,00	36,15 21,97 25,62 51,00	AN AN AN NL
	Sommano euro			134,74	
	Spese Generali 15.00% * (134.74) euro			20,21	
	Sommano euro			154,95	
	Utili Impresa 10% * (154.95) euro			15,50	
	T O T A L E euro / cadauno			170,45	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			170,00	
	Fornitura di piante (SpCap 3)				
Nr. 14 003.VEG.00 1	Ampelopsis tricuspidata, clt 3, h 100/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.001] Ampelopsis tricuspidata, clt 3, h 100/150, scelta ad insinda ... cadauno	1,0000	6,32	6,32	MT
	Sommano euro			6,32	
	Spese Generali 15.00% * (6.32) euro			0,95	
	Sommano euro			7,27	
	Utili Impresa 10% * (7.27) euro			0,73	
	T O T A L E euro / cadauno			8,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 15 003.VEG.00 3	Chorisia insignis/speciosa, contenitore litri 160, circonferenza fusto 30/40, h 300/350, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.003] Chorisia insignis, contenitore litri 160, circonferenza fust ... cadauno	1,0000	277,00	277,00	MT
	Sommano euro			277,00	
	Spese Generali 15.00% * (277.00) euro			41,55	
	Sommano euro			318,55	
	Utili Impresa 10% * (318.55) euro			31,86	
	T O T A L E euro / cadauno			350,41	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			350,00	
Nr. 16 003.VEG.00 6	Helichrysum italicum ssp. mycrophyllum, clt3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.006] Helichrysum italicum ssp. mycrophyllum, clt3, h 30/40, scelt ... cadauno	1,0000	3,17	3,17	MT
	Sommano euro			3,17	
	Spese Generali 15.00% * (3.17) euro			0,48	
	Sommano euro			3,65	
	Utili Impresa 10% * (3.65) euro			0,37	
	T O T A L E euro / cadauno			4,02	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4,00	
Nr. 17 003.VEG.00 6a	Lantana camara nana gialla/rossa, clt 2, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.006a] Lantana camara nana gialla/rossa, clt 2, h 30/40, scelta ad ... cadauno	1,0000	3,17	3,17	MT
	Sommano euro			3,17	
	Spese Generali 15.00% * (3.17) euro			0,48	
	Sommano euro			3,65	
	Utili Impresa 10% * (3.65) euro			0,37	
	T O T A L E euro / cadauno			4,02	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4,00	
Nr. 18 003.VEG.00 7	Jacaranda mimosifolia clt 50, 20/25, h 300/350, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.007] Jacaranda mimosifolia clt 50, 20/25, h 300/350, scelta ad in ... cadauno	1,0000	213,50	213,50	MT
	Sommano euro			213,50	
	Spese Generali 15.00% * (213.50) euro			32,03	
	Sommano euro			245,53	
	Utili Impresa 10% * (245.53) euro			24,55	
	T O T A L E euro / cadauno			270,08	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			270,00	
Nr. 19 003.VEG.01 2	Lavandula stoechas, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.012] Lavandula stoechas, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabile ... cadauno	1,0000	3,17	3,17	MT
	Sommano euro			3,17	
	A R I P O R T A R E			3,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,17	
	Spese Generali 15.00% * (3.17) euro			0,48	
	Sommano euro			3,65	
	Utili Impresa 10% * (3.65) euro			0,37	
	T O T A L E euro / cadauno			4,02	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4,00	
Nr. 20 003.VEG.01 2a	Santolina chamaecyparissus, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.012a] Santolina chamaecyparissus, clt 3, h 30/40, scelta ad insind ... cadauno	1,0000	3,17	3,17	MT
	Sommano euro			3,17	
	Spese Generali 15.00% * (3.17) euro			0,48	
	Sommano euro			3,65	
	Utili Impresa 10% * (3.65) euro			0,37	
	T O T A L E euro / cadauno			4,02	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4,00	
Nr. 21 003.VEG.01 2b	Grevillea juniperina, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.012b] Grevillea juniperina, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabil ... cadauno	1,0000	3,95	3,95	MT
	Sommano euro			3,95	
	Spese Generali 15.00% * (3.95) euro			0,59	
	Sommano euro			4,54	
	Utili Impresa 10% * (4.54) euro			0,45	
	T O T A L E euro / cadauno			4,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			5,00	
Nr. 22 003.VEG.01 2c	Schinus molle, contenitore litri 160, circonferenza fusto 18/20, altezza cm 300/350, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.012c] Schinus molle, contenitore litri 160, circonferenza fusto 1 ... cadauno	1,0000	198,00	198,00	MT
	Sommano euro			198,00	
	Spese Generali 15.00% * (198.00) euro			29,70	
	Sommano euro			227,70	
	Utili Impresa 10% * (227.70) euro			22,77	
	T O T A L E euro / cadauno			250,47	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			250,00	
Nr. 23 003.VEG.01 2ca	Cinnamomum camphora, contenitore litri 160, altezza cm 300/350, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL., circonferenza fusto cm 25/30; E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.012ca] Cinnamomum camphora, contenitore litri 160, altezza cm 300/3 ... cadauno	1,0000	277,00	277,00	MT
	Sommano euro			277,00	
	Spese Generali 15.00% * (277.00) euro			41,55	
	Sommano euro			318,55	
	Utili Impresa 10% * (318.55) euro			31,86	
	A R I P O R T A R E			350,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			350,41	
	T O T A L E euro / cadauno			350,41	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			350,00	
Nr. 24 003.VEG.01 2d	Cortaderia selloana, contenitore litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.012d] Cortaderia selloana, contenitore litri 30, scelta ad insinda ... cad	1,0000	39,50	39,50	MT
	Sommano euro			39,50	
	Spese Generali 15.00% * (39.50) euro			5,93	
	Sommano euro			45,43	
	Utili Impresa 10% * (45.43) euro			4,54	
	T O T A L E euro / cad			49,97	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			50,00	
Nr. 25 003.VEG.01 2e	Pyracantha angustifolia, altezza cm 60/80. In contenitore del volume di litri 3 e franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.012e] Pyracantha angustifolia, altezza cm 60/80. In contenitore de ... cad	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cad			6,00	
Nr. 26 003.VEG.01 2f	Bougainvillea spectabilis, contenitore litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.012f] Bougainvillea spectabilis, contenitore litri 3, scelta ad in ... cad	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cad			6,00	
Nr. 27 003.VEG.01 4	Mesembryantum cristallinum, vaso 14, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.014] Mesembryantum cristallinum, vaso 14, scelta ad insindacabi ... cadauno	1,0000	1,98	1,98	MT
	Sommano euro			1,98	
	Spese Generali 15.00% * (1.98) euro			0,30	
	Sommano euro			2,28	
	Utili Impresa 10% * (2.28) euro			0,23	
	T O T A L E euro / cadauno			2,51	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			2,50	
Nr. 28 003.VEG.01	Carpobrotus spp., Drosanthemum spp., Lampranthus spp., mix secondo le indicazioni della D.L., vaso 14, scelta ad insindacabile giudizio della DL.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
4a	ELEMENTI: (E) [003003.VEG.014a] Carpobrotus spp., Drosanthemum spp., Lampranthus spp., mix s ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.98) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.28) euro T O T A L E euro / cadauno PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno	1,0000	1,98	1,98	MT
				1,98	
				0,30	
				2,28	
				0,23	
				2,51	
				2,50	
Nr. 29 003.VEG.01 5	Olea europaea, altezza totale cm 300, impalcata a cm 100-110, circonferenza fusto misurato a cm 100 pari a cm 90-100, ceppaia legnosa diametro maggiore di cm 90, vaso diam. maggiore di 150 cm, con 5-6 branche primarie. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.015] Olea europaea, altezza totale cm 300, impalcata a cm 100-110 ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 423.00) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 636.45) euro T O T A L E euro / cadauno PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno	1,0000	1'423,00	1'423,00	MT
				1'423,00	
				213,45	
				1'636,45	
				163,65	
				1'800,10	
				1'800,00	
Nr. 30 003.VEG.01 6	Pistacia lentiscus vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.016] Pistacia lentiscus vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insin ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.74) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.45) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
				4,74	
				0,71	
				5,45	
				0,55	
				6,00	
Nr. 31 003.VEG.01 6a	Phyllirea angustifolia, vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.016a] Phyllirea angustifolia, vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.74) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.45) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
				4,74	
				0,71	
				5,45	
				0,55	
				6,00	
Nr. 32 003.VEG.01 6b	Juniperus horizontalis, in vaso diam. cm 18, litri 3, h 40/60 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.016b] Juniperus horizontalis, in vaso diam. cm 18, litri 3, h 40/6 ... cad Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.53) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.36) euro	1,0000	5,53	5,53	MT
				5,53	
				0,83	
				6,36	
				0,64	
	A R I P O R T A R E			7,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,00	
	T O T A L E euro / cad			7,00	
Nr. 33 003.VEG.01 6d	Arbutus unedo, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016d] Arbutus unedo, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindaca ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 34 003.VEG.01 6f	Myrtus communis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016f] Myrtus communis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insinda ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 35 003.VEG.01 6fa	Rosmarinus officinalis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016fa] Rosmarinus officinalis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 36 003.VEG.01 6g	Lagerstroemia indica, contenitore litri 15, circonferenza fusto cm 6/8, h 200/250, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016g] Lagerstroemia indica, contenitore litri 15, circonferenza fu ... cad	1,0000	65,61	65,61	MT
	Sommano euro			65,61	
	Spese Generali 15.00% * (65.61) euro			9,84	
	Sommano euro			75,45	
	Utili Impresa 10% * (75.45) euro			7,55	
	T O T A L E euro / cad			83,00	
Nr. 37 003.VEG.01 6h	Myrtus pumila, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016h] Myrtus pumila, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindaca ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	A R I P O R T A R E			5,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 38 003.VEG.01 6i	Metrosideros spp., vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016i] Metrosideros spp., vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insind ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 39 003.VEG.01 6l	Elaeagnus ebbingei, vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016l] Elaeagnus ebbingei, vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insin ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 40 003.VEG.01 6m	Westringia fruticosa, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016m] Westringia fruticosa, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabil ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 41 003.VEG.01 6n	Hibiscus rosa sinensis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016n] Hibiscus rosa sinensis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad ... cadauno	1,0000	6,32	6,32	MT
	Sommano euro			6,32	
	Spese Generali 15.00% * (6.32) euro			0,95	
	Sommano euro			7,27	
	Utili Impresa 10% * (7.27) euro			0,73	
	T O T A L E euro / cadauno			8,00	
Nr. 42 003.VEG.01 6n	Eugenia myrtifolia, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016n1] Eugenia myrtifolia, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insi ... cadauno	1,0000	6,32	6,32	MT
	Sommano euro			6,32	
	Spese Generali 15.00% * (6.32) euro			0,95	
	Sommano euro			7,27	
	A R I P O R T A R E			7,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,27	
	Utili Impresa 10% * (7.27) euro			0,73	
	T O T A L E euro / cadauno			8,00	
Nr. 43 003.VEG.01 6o	Pittosporum tobira, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016o] Pittosporum tobira, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insi ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 44 003.VEG.01 6o	Pittosporum tobira nano, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.016o1] Pittosporum tobira nano, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad ... cadauno	1,0000	5,53	5,53	MT
	Sommano euro			5,53	
	Spese Generali 15.00% * (5.53) euro			0,83	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	T O T A L E euro / cadauno			7,00	
Nr. 45 003.VEG.01 7	Plumbago capensis "coerulea" clt 3, h 100/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017] Plumbago capensis "coerulea" clt 3, h 100/150, scelta ad ins ... cadauno	1,0000	5,53	5,53	MT
	Sommano euro			5,53	
	Spese Generali 15.00% * (5.53) euro			0,83	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	T O T A L E euro / cadauno			7,00	
Nr. 46 003.VEG.01 7a	Rhamnus alaternus, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017a] Rhamnus alaternus, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile g ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 47 003.VEG.01 7b	Spartium junceum, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017b] Spartium junceum, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile gi ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	A R I P O R T A R E			5,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 48 003.VEG.01 7c	Juniperus oxycedrus, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017c] Juniperus oxycedrus, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 49 003.VEG.01 7d	Quercus ilex a cespuglio, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017d] Quercus ilex a cespuglio, clt 3, h 40/60, scelta ad insindac ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 50 003.VEG.01 7e	Juniperus macrocarpa, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017e] Juniperus macrocarpa, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabil ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 51 003.VEG.01 7f	Genista spp., clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017f] Genista spp., clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudiz ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 52 003.VEG.01 7g	Tamarix spp., clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.017g] Tamarix spp., clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudiz ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
	A R I P O R T A R E			5,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 53 003.VEG.01 8a	Duranta ellisii, clt 3, h 40/60 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.018a] Duranta ellisii, clt 3, h 40/60 cm, scelta ad insindacabile ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 54 003.VEG.01 8b	Buddleja davidii, clt 3, h 40/60 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.018b] Buddleja davidii, clt 3, h 40/60 cm, scelta ad insindacabile ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 55 003.VEG.02 1	Rhyncospermum jasminoides, clt 3, h 100/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.021] Rhyncospermum jasminoides, clt 3, h 100/150, scelta ad insin ... cadauno	1,0000	6,32	6,32	MT
	Sommano euro			6,32	
	Spese Generali 15.00% * (6.32) euro			0,95	
	Sommano euro			7,27	
	Utili Impresa 10% * (7.27) euro			0,73	
	T O T A L E euro / cadauno			8,00	
Nr. 56 003.VEG.02 2	Rose Meilland "La Sevillana" rosse, in vaso da l 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.022] Rose Meilland "La Sevillana" rosse, in vaso da l 3, scelta a ... cadauno	1,0000	6,72	6,72	MT
	Sommano euro			6,72	
	Spese Generali 15.00% * (6.72) euro			1,01	
	Sommano euro			7,73	
	Utili Impresa 10% * (7.73) euro			0,77	
	T O T A L E euro / cadauno			8,50	
Nr. 57 003.VEG.02 2a	Rose bianche, in vaso da l 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.022a] Rose bianche, in vaso da l 3, scelta ad insindacabile giudiz ... cadauno	1,0000	6,72	6,72	MT
	Sommano euro			6,72	
	Spese Generali 15.00% * (6.72) euro			1,01	
	Sommano euro			7,73	
	A R I P O R T A R E			7,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,73	
Nr. 58 003.VEG.02 3	Rosmarinus repens prostratus, clt 2, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.023] Rosmarinus repens prostratus, clt 2, h 30/40, scelta ad insi ... cadauno	1,0000	3,16	3,16	MT
	Utili Impresa 10% * (7.73) euro			0,77	
	T O T A L E euro / cadauno			8,50	
	Sommano euro			3,16	
	Spese Generali 15.00% * (3.16) euro			0,47	
	Sommano euro			3,63	
	Utili Impresa 10% * (3.63) euro			0,36	
	T O T A L E euro / cadauno			3,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4,00	
Nr. 59 003.VEG.02 5	Washingtonia filifera, contenitore litri 160, h stipite 250/300, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.025] Washingtonia filifera, contenitore litri 160, h stipite 250/ ... cadauno	1,0000	395,26	395,26	MT
	Sommano euro			395,26	
	Spese Generali 15.00% * (395.26) euro			59,29	
	Sommano euro			454,55	
	Utili Impresa 10% * (454.55) euro			45,46	
	T O T A L E euro / cadauno			500,01	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			500,00	
Nr. 60 003.VEG.02 6	Polygala myrtifolia clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.026] Polygala myrtifolia clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile ... cadauno	1,0000	5,53	5,53	MT
	Sommano euro			5,53	
	Spese Generali 15.00% * (5.53) euro			0,83	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	T O T A L E euro / cadauno			7,00	
Nr. 61 003.VEG.02 8	Vinca minor, vaso 14, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.028] Vinca minor, vaso 14, scelta ad insindacabile giudizio della ... cadauno	1,0000	3,16	3,16	MT
	Sommano euro			3,16	
	Spese Generali 15.00% * (3.16) euro			0,47	
	Sommano euro			3,63	
	Utili Impresa 10% * (3.63) euro			0,36	
	T O T A L E euro / cadauno			3,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			4,00	
Nr. 62 003.VEG.02	Lonicera pileata, vaso 18, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
8a	(E) [003003.VEG.028a] Lonicera pileata, vaso 18, scelta ad insindacabile giudizio ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.32) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.27) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	6,32	6,32 6,32 0,95 7,27 0,73 8,00	MT
Nr. 63 003.VEG.02	Cotoneaster horizontalis/C. salicifolius "repens", vaso 18, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I:				
8b	(E) [003003.VEG.028b] Cotoneaster horizontalis/C. salicifolius "repens", vaso 18, ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.32) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.27) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	6,32	6,32 6,32 0,95 7,27 0,73 8,00	MT
Nr. 64 003.VEG.02	Chamaerops humilis clt 10, h 80/100, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I:				
9	(E) [003003.VEG.029] Chamaerops humilis clt 10, h 80/100, scelta ad insindacabile ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (23.71) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.27) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	23,71	23,71 23,71 3,56 27,27 2,73 30,00	MT
Nr. 65 003.VEG.03	Viburnum tinus clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I:				
0	(E) [003003.VEG.030] Viburnum tinus clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudi ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.74) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.45) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	4,74	4,74 4,74 0,71 5,45 0,55 6,00	MT
Nr. 66 003.VEG.03	Russelia junceum, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I:				
1	(E) [003003.VEG.031] Russelia junceum, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio de ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.32) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.27) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	6,32	6,32 6,32 0,95 7,27 0,73 8,00	MT
Nr. 67 003.VEG.03	Cupressus sempervirens "Bolgheri", certificato resistente al cancro, h 300/350, contenitore litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della DL.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
2	ELEMENTI: (E) [003003.VEG.032] Cupressus sempervirens "Bolgheri", certificato resistente al ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (142.29) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (163.63) euro T O T A L E euro / cadauno PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno	1,0000	142,29	142,29 142,29 21,34 163,63 16,36 179,99 180,00	MT
Nr. 68 003.VEG.03 2a	Melia azedarach, contenitore litri 160, circonferenza fusto 18/20, h 300/350, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.032a] Melia azedarach, contenitore litri 160, circonferenza fusto ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (197.63) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (227.27) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	197,63	197,63 197,63 29,64 227,27 22,73 250,00	MT
Nr. 69 003.VEG.03 3	Wisteria sinensis, clt 3, h 100/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.033] Wisteria sinensis, clt 3, h 100/150, scelta ad insindacabile ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.90) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.09) euro T O T A L E euro / cadauno	1,0000	7,90	7,90 7,90 1,19 9,09 0,91 10,00	MT
Nr. 70 003.VEG.03 4	Hedera helix, clt 3, h 125/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.034] Hedera helix, clt 3, h 125/150, scelta ad insindacabile giud ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8.70) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.01) euro T O T A L E euro / cadauno PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno	1,0000	8,70	8,70 8,70 1,31 10,01 1,00 11,01 11,00	MT
Nr. 71 003.VEG.03 5	Pistacia lentiscus, in vaso ø cm 50, litri 50, h 100/150 cm, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.035] Pistacia lentiscus, in vaso ø cm 50, litri 50, h 100/150 cm, ... cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (51.38) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (59.09) euro	1,0000	51,38	51,38 51,38 7,71 59,09 5,91	MT
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cadauno			65,00	
Nr. 72 003.VEG.03 6	Phyllirea angustifolia, in vaso ø cm 50, litri 50, h 100/150 cm, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.036] Phyllirea angustifolia, in vaso ø cm 50, litri 50, h 100/150 ... cadauno	1,0000	51,38	51,38	MT
	Sommano euro			51,38	
	Spese Generali 15.00% * (51.38) euro			7,71	
	Sommano euro			59,09	
	Utili Impresa 10% * (59.09) euro			5,91	
	T O T A L E euro / cadauno			65,00	
Nr. 73 003.VEG.03 7	Nerium oleander f.s. rosso o salmone, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.037] Nerium oleander f.s. rosso o salmone, in fitocontenitore da ... cadauno	1,0000	1,58	1,58	MT
	Sommano euro			1,58	
	Spese Generali 15.00% * (1.58) euro			0,24	
	Sommano euro			1,82	
	Utili Impresa 10% * (1.82) euro			0,18	
	T O T A L E euro / cadauno			2,00	
Nr. 74 003.VEG.03 7a	Nerium oleander f.s. rosso o salmone, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.037a] Nerium oleander f.s. rosso o salmone, clt 3, h 40/60, scelta ... cadauno	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,00	
Nr. 75 003.VEG.03 8	Agapanthus spp., clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.038] Agapanthus spp., clt 3, scelta ad insindacabile giudizio del ... cad	1,0000	5,53	5,53	MT
	Sommano euro			5,53	
	Spese Generali 15.00% * (5.53) euro			0,83	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	T O T A L E euro / cad			7,00	
Nr. 76 003.VEG.03 8a	Tulbaghia violacea, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.038a] Tulbaghia violacea, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio ... cad	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utili Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	A R I P O R T A R E			6,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			6,00	
	T O T A L E euro / cad			6,00	
Nr. 77 003.VEG.03 8b	Hemerocallis spp., clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.038b] Hemerocallis spp., clt 3, scelta ad insindacabile giudizio d ... cad	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utali Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cad			6,00	
Nr. 78 003.VEG.03 8c	Grevillea "Mont Tambourita", clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.038c] Grevillea "Mont Tambourita", clt 3, scelta ad insindacabile ... cad	1,0000	4,74	4,74	MT
	Sommano euro			4,74	
	Spese Generali 15.00% * (4.74) euro			0,71	
	Sommano euro			5,45	
	Utali Impresa 10% * (5.45) euro			0,55	
	T O T A L E euro / cad			6,00	
Nr. 79 003.VEG.03 9	Brachychiton spp., c litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 30/40 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.039] Brachychiton spp., c litri 160, h 300/350, circonferenza fus ... cadauno	1,0000	237,16	237,16	MT
	Sommano euro			237,16	
	Spese Generali 15.00% * (237.16) euro			35,57	
	Sommano euro			272,73	
	Utali Impresa 10% * (272.73) euro			27,27	
	T O T A L E euro / cadauno			300,00	
Nr. 80 003.VEG.04 0	Morus nigra, contenitore litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 25/30 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.040] Morus nigra, contenitore litri 160, h 300/350, circonferenza ... cadauno	1,0000	197,63	197,63	MT
	Sommano euro			197,63	
	Spese Generali 15.00% * (197.63) euro			29,64	
	Sommano euro			227,27	
	Utali Impresa 10% * (227.27) euro			22,73	
	T O T A L E euro / cadauno			250,00	
Nr. 81 003.VEG.04 1	Photinia "Red Robin", contenitore litri 160, h 250/300, circonferenza fusto 18/20 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. E L E M E N T I: (E) [003003.VEG.041] Photinia "Red Robin", contenitore litri 160, h 250/300, circ ... cadauno	1,0000	142,29	142,29	MT
	Sommano euro			142,29	
	Spese Generali 15.00% * (142.29) euro			21,34	
	A R I P O R T A R E			163,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			163,63	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (163.63) euro			163,63 16,36	
	T O T A L E euro / cadauno			179,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			180,00	
Nr. 82 003.VEG.04 2	Ginkgo biloba, contenitore litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 25/30 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.042] Ginkgo biloba, contenitore litri 160, h 300/350, circonferen ... cadauno	1,0000	181,82	181,82	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (181.82) euro			181,82 27,27	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (209.09) euro			209,09 20,91	
	T O T A L E euro / cadauno			230,00	
Nr. 83 003.VEG.04 2a	Albizia julibrissin, contenitore litri 160, h 250/300, circonferenza fusto 16/18 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.042a] Albizia julibrissin, contenitore litri 160, h 250/300, circo ... cadauno	1,0000	189,72	189,72	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (189.72) euro			189,72 28,46	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (218.18) euro			218,18 21,82	
	T O T A L E euro / cadauno			240,00	
Nr. 84 003.VEG.04 2b	Strelitzia augusta, contenitore litri 50, h 150/200, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.042b] Strelitzia augusta, contenitore litri 50, h 150/200, scelta ... cadauno	1,0000	236,40	236,40	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (236.40) euro			236,40 35,46	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (271.86) euro			271,86 27,19	
	T O T A L E euro / cadauno			299,05	
Nr. 85 003.VEG.04 2c	Citrus aurantium "Bigardia", contenitore litri 160, h 250/300, circonferenza fusto 16/18 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL. ELEMENTI: (E) [003003.VEG.042c] Citrus aurantium "Bigardia", contenitore litri 160, h 250/30 ... cadauno	1,0000	197,63	197,63	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (197.63) euro			197,63 29,64	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (227.27) euro			227,27 22,73	
	T O T A L E euro / cadauno			250,00	
Nr. 86	Erythrina crista-galli, contenitore litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 30/35, franca di vaso, scelta ad				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
003.VEG.04 3	<p>insindacabile giudizio della DL.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [003003.VEG.043] Erythrina crista-galli, contenitore litri 160, h 300/350, ci ... cadauno</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (221.34) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (254.54) euro</p> <p style="text-align: center;">T O T A L E euro / cadauno</p> <p style="text-align: center;">PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</p> <p style="text-align: center;">Messa a dimora piante (SpCap 5)</p>	1,0000	221,34	221,34	MT
				221,34	
				33,20	
				254,54	
				25,45	
				279,99	
				280,00	
Nr. 87 004.VEG.00 1a	<p>Trasporto e messa a dimora di piante arbustive in fitocella, vaso litri 1/2, su terreno già predisposto, compreso l'apporto di torba (1 litri), di ammendante di origine vegetale (2 litri), concime a lento effetto tipo Floranid Club , Nitrophoska Top e similari (20 g) e superstallatico in pellets (100 g). Compreso lo scavo della buca , il costipamento del terreno ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro finito a regola d'arte , ad esclusione della fornitura delle piante, compresa la manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori), secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [001.AGR.012] Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equiva ... Kg</p> <p>(E) [001.AGR.004] Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri) cadauno</p> <p>(E) [001.AGR.009] Concime minerale con azoto a lenta cessione (titolo 18-24-12 ... Kg</p> <p>(E) [001.AGR.008] Ammendante vegetale in sacchi da 80 l cadauno</p> <p>(A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.99) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.14) euro</p> <p style="text-align: center;">T O T A L E euro / cadauno</p>	0,0145	21,97	0,32	AN
		0,0150	25,82	0,39	AN
		0,3500	0,20	0,07	MT
		0,0100	15,00	0,15	MT
		0,0040	2,42	0,01	MT
		0,0050	6,50	0,03	MT
		0,0005	41,76	0,02	AN
				0,99	
				0,15	
				1,14	
				0,11	
				1,25	
Nr. 88 004.VEG.00 1b	<p>Trasporto e messa a dimora di piante con diametro vaso < cm 20, su terreno già predisposto, compreso l'apporto di torba (3 litri), di ammendante di origine vegetale (4 litri), concime a lento effetto tipo Floranid Club , Nitrophoska Top e similari (40 g) e superstallatico in pellets (350 g). Compreso lo scavo della buca , il costipamento del terreno ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro finito a regola d'arte , ad esclusione della fornitura delle piante, compresa la manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori), secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [001.AGR.012] Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equiva ... Kg</p> <p>(E) [001.AGR.004] Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri) cadauno</p> <p>(E) [001.AGR.009] Concime minerale con azoto a lenta cessione (titolo 18-24-12 ... Kg</p> <p>(E) [001.AGR.008] Ammendante vegetale in sacchi da 80 l cadauno</p> <p>(A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.96) euro</p>	0,0500	21,97	1,10	AN
		0,0250	25,82	0,65	AN
		0,3500	0,20	0,07	MT
		0,0010	15,00	0,02	MT
		0,0040	2,42	0,01	MT
		0,0050	6,50	0,03	MT
		0,0020	41,76	0,08	AN
				1,96	
				0,29	
	A R I P O R T A R E			2,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2,25	
	Sommano euro			2,25	
	Utili Impresa 10% * (2.25) euro			0,23	
	T O T A L E euro / cadauno			2,48	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			2,50	
Nr. 89 004.VEG.00 1c	Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, diametro vaso > 30 cm, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua, compresa la fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrotta Tutor in Naturvip CJSC 600, dimensioni 50x50 cm, con taglio per l'inserimento della pianta, ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione della fornitura delle piante, compresa la manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori), secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [001.AGR.006] Terriccio cultimix generico, ottenuto per compostazione ae ... sacco (E) [001.AGR.012] Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equiva ... Kg (E) [001.AGR.004] Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri) cadauno (E) [001.AGR.009] Concime minerale con azoto a lenta cessione (titolo 18-24-12 ... Kg (E) [001.AGR.008] Ammendante vegetale in sacchi da 80 l cadauno (E) [001.AGR.013] Fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrot ... cadauno (A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora	0,2000 0,1500 0,2500 0,7000 0,0200 0,0800 0,1000 1,0000 0,0040	21,97 25,82 8,00 0,20 15,00 2,42 6,50 0,65 41,76	4,39 3,87 2,00 0,14 0,30 0,19 0,65 0,65 0,17	AN AN MT MT MT MT MT MT AN
	Sommano euro			12,36	
	Spese Generali 15.00% * (12.36) euro			1,85	
	Sommano euro			14,21	
	Utili Impresa 10% * (14.21) euro			1,42	
	T O T A L E euro / cad			15,63	
Nr. 90 004.VEG.00 3	Trasporto e messa a dimora di piante arboree ad alto fusto (circonf. fusto < cm 25/30 a 1 m dal colletto) o grandi arbusti, su terreno già predisposto, compreso l'apporto di torba (50 litri), ammendante di origine vegetale (20 litri), concime con azoto a lento effetto tipo Floranid Club, Nitrophoska e similari (300 g) a scelta della DL e superstallatico in pellets (2000 g), compresa la tutorazione con due pali di castagno scortecciati diam. in testa non minore di 8 cm, legatura con tubetto agricolo di plastica estensibile, costipamento del terreno, annaffiatura, compresa la fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrotta Tutor in Naturvip CJSC 600, dimensioni 50x50 cm, con taglio per l'inserimento della pianta, ed ogni onere e magistero atti a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ad esclusione della fornitura delle piante e compresa la manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori), secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [001.AGR.004] Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri) cadauno (E) [001.AGR.012] Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equiva ... Kg (E) [001.AGR.008] Ammendante vegetale in sacchi da 80 l cadauno (E) [001.AGR.009] Concime minerale con azoto a lenta cessione (titolo 18-24-12 ... Kg (E) [001.AGR.013] Fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrot ... cadauno (E) [A.0039.0003.0004] Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, ca ... m3 (A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora	0,4800 0,4500 0,1600 2,0000 0,2500 0,3000 1,0000 0,0750 0,0800	21,97 25,82 15,00 0,20 6,50 2,42 0,65 180,00 41,76	10,55 11,62 2,40 0,40 1,63 0,73 0,65 13,50 3,34	AN AN MT MT MT MT MT MT AN
	Sommano euro			44,82	
	Spese Generali 15.00% * (44.82) euro			6,72	
	Sommano euro			51,54	
	A R I P O R T A R E			51,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			51,54	
	Utili Impresa 10% * (51.54) euro			5,15	
	T O T A L E euro / cadauno			56,69	
Nr. 91 004.VEG.00 4	<p>Trasporto e messa a dimora di alberi e palme (circonf. fusto > cm 25/30 a 1 m dal colletto), con esecuzione dello scavo della buca di m 1,50x1,50x0,90, la piantagione, il reinterro e formazione di conca, carico e trasporto del materiale di risulta, compresa, per gli alberi, la fornitura ed il collocamento di n° 3 pali tutori (legno trattato sino all'altezza di 1 metro con catramina) del diam. in testa non minore di cm 8, la legatura con corde plastiche idonee estensibili (o altro sistema di ancoraggio la DL dovesse ritenere opportuno approntare), la fornitura e la distribuzione di 80 litri di ammendanti, di concimi a lento effetto tipo Nitrophoska, Floranid e similari a scelta della DL (500 g), l'apporto di torba (150 litri), di ammendante di origine animale tipo superstallatico in pellets (10 Kg) e di una bagnatura con 60 litri di acqua. Compreso lo scavo della buca, il costipamento del terreno, compresa la fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrotta Tutor in Naturvip CJSC 600, dimensioni 50x50 cm, con taglio per l'inserimento della pianta, ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione della fornitura delle piante, compresa la manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori), secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [A.0039.0003.0004] Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, ca ... m3</p> <p>(E) [001.AGR.008] Ammendante vegetale in sacchi da 80 l cadauno</p> <p>(E) [001.AGR.004] Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri) cadauno</p> <p>(E) [001.AGR.009] Concime minerale con azoto a lenta cessione (titolo 18-24-12 ... Kg</p> <p>(E) [001.AGR.012] Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equiva ... Kg</p> <p>(E) [001.AGR.013] Fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrot ... cadauno</p> <p>(A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora</p>	1,5000 1,5000 0,1750 1,0000 0,5000 0,5000 10,0000 1,0000 0,1000	21,97 25,82 180,00 6,50 15,00 2,42 0,20 0,65 41,76	32,96 38,73 31,50 6,50 7,50 1,21 2,00 0,65 4,18	AN AN MT MT MT MT MT MT AN
	Sommano euro			125,23	
	Spese Generali 15.00% * (125.23) euro			18,78	
	Sommano euro			144,01	
	Utili Impresa 10% * (144.01) euro			14,40	
	T O T A L E euro / cadauno			158,41	
	Impianto di irrigazione (SpCap 7)				
Nr. 92 006.IRR.001 a	<p>Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per le aree A1_Via Petrarca, A2_Via De Medici e B_Via Monte Cervino della lottizzazione. L'impianto avrà un allaccio dalla rete idrica pubblica e un programmatore a batteria dedicato.</p> <p>In prossimità dell'incrocio tra la via Petrarca e la via De Medici verrà realizzato l'allaccio alla rete idrica pubblica da almeno 1"1/4 (3,35 litri/sec), la realizzazione dell'alloggiamento in muratura delle dimensioni di cm 100x60x170h, compresa la realizzazione della platea in calcestruzzo armato, con sportello tipo Enel e chiusura con chiave Yale antivandalismo. All'interno della cabina sarà installato il contatore ed i collegamenti con l'impianto di irrigazione, compresa la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone ø1" per l'isolamento dell'impianto e n°1 filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh).</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera, all'interno della cabina, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDCWP da 4 settori - 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene un importante risparmio idrico - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il mantenimento dei programmi. Fornitura e messa in opera di n° 2 manometri scala 1-10 Atm, involucro inox, per il controllo della pressione della condotta.</p> <p>Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, collegabile a tutti i programmatori Toro attraverso il cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA. Sensibilità: regolabile da 3 a 20 mm di pioggia. Disco igroscopico senza necessità di manutenzione.</p> <p>Fornitura e messa in opera, all'interno di cabina in muratura, di n°3 elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 V con regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e cavetti elettrici in PE multipolare sez.1,5 mmq, con conduttori rigidi, a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene.</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto.</p> <p>Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in PE BD 80 UNI 7990 PN6 ø 32 posta a 40/50 cm sotto il piano di campagna, per m 600.</p> <p>Fornitura e messa in opera di m 2200 di ala gocciolante tipo Toro autocompensante e autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h, pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh, diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 300.</p> <p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di sfianto ø3/4".</p> <p>Fornitura e messa in opera di n°5 idranti ad attacco rapido, posti all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.</p> <p>Per consentire il funzionamento dei clapet anche con le elettrovalvole chiuse verrà realizzata una condotta in PE AD 100 SDR 13.6 PN16 ø 32, dello sviluppo di m 160, dedicata, con allaccio tramite bypass dalla centralina generale.</p> <p>Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione di n° 1 attraversamento stradale per il collegamento dell'impianto con il corpo B con tubo in PVC rigido per acquedotti, atossico, tipo 311-312-313 con giunto a bicchiere e anello di tenuta di gomma, in barre da ml 6, per pressione nominale PN 10 Fie 180 spessore 8.6 mm, con due pozzetti prefabbricati in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 30x30x30.</p> <p>Compresa la demolizione del manto stradale e del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti, lo scavo a sezione ristretta, il rinterro, il trasporto e conferimento a discarica degli inerti di risulta, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>Collegamento alla rete idrica</p> <p>(E) [005.IRR.001A] Allaccio alla rete idrica pubblica per fornitura da 1"1/4 ... corpo 1,0000 200,00 200,00 MT</p> <p>(E) [005.IRR.028] Valvola a sfera in ottone ø 1" cadauno 1,0000 15,54 15,54 MT</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=20*0,5*0,4) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 4,0000 7,37 29,48 AN</p> <p>(E) [005.IRR.001I] Tubo PEBD 100 UNI 7990 PN6 ø mm 40 spessore mm 3,5. m 20,0000 6,25 125,00 MT</p> <p>(E) [005.IRR.001L] Cabina in muratura cm 150 x 60 x h 170 con sportello tipo En ... cad 1,0000 300,00 300,00 MT</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=1*0,7*0,1) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 0,0700 7,37 0,52 AN</p> <p>(A) [005.IRR.001O] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... (qt=1,6*0,7*0,1) di cui MDO= 9.459%; MAT= 69.591%; ATT= 0.000%; mc 0,1120 114,33 12,80 AN</p> <p>(E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... (qt=1,6*0,7*1,591) kg 1,7819 1,12 2,00 MT</p> <p>Attraversamenti stradali</p> <p>(E) [005.IRR.001P] Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per acquedot ... ml 10,0000 14,93 149,30 MT</p> <p>(E) [005.IRR.001Q] Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.v ... cad 2,0000 15,00 30,00 NL</p> <p>(A) [008.VIA.003] DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARM ... (qt=9*0,30*0,20) di cui MDO= 69.386%; MAT= 1.093%; ATT= 8.579%; m3 0,5400 110,67 59,76 AN</p> <p>(A) [008.VIA.004] DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCI ... di cui MDO= 47.686%; MAT= 19.023%; ATT= 12.211%; m2 3,0000 6,15 18,45 AN</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=9*0,30*0,50) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 1,3500 7,37 9,95 AN</p> <p>(A) [D.0001.0002.0044] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... di cui MDO= 31.422%; MAT= 23.853%; ATT= 23.853%; m3 1,3500 3,44 4,64 AN</p> <p>(A) [D.0001.0002.0046] COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materi ... t 0,1755 6,50 1,14 AN</p> <p>(A) [008.VIA.010] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per ... di cui MDO= 49.029%; MAT= 10.194%; ATT= 19.903%; m3 1,3500 1,63 2,20 AN</p> <p>(A) [D.0001.0003.0036] PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con el ...</p>				
	A R I P O R T A R E			960,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			960,78	
	di cui MDO= 38.118%; MAT= 38.155%; ATT= 2.783%; m2	3,0000	21,59	64,77	AN
	(A) [D.0001.0003.0032] RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolit ... (qt=9*0,30)				
	di cui MDO= 37.508%; MAT= 35.892%; ATT= 5.657%; m2	2,7000	11,74	31,70	AN
	Impianto di irrigazione				
	(E) [005.IRR.001B] Filtro a cartuccia d=1 1/2" M-M a Y con spurgo (120 mesh). cad	1,0000	39,68	39,68	MT
	(E) [005.IRR.001C] Fornitura di programmatore elettronico tipo Toro, Serie DDCW ... cad	1,0000	195,78	195,78	MT
	(E) [005.IRR.001D] Sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, c ... cad	1,0000	49,28	49,28	MT
	(E) [005.IRR.026] Elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 ... cadauno	3,0000	32,00	96,00	MT
	(E) [005.IRR.001E] Riduttore di pressione tipo Toro G-RP 3/4, d=3/4". Elemento ... cad	3,0000	8,78	26,34	MT
	(E) [005.IRR.001G] Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Ele ... cadauno	3,0000	25,57	76,71	MT
	(E) [005.IRR.001M] Idrante ad attacco rapido, composto da valvola a clapet acco ... cad	5,0000	95,00	475,00	MT
	(E) [005.IRR.001N] Pozzetti in resina sintetica ispezionabili atti all'installa ... cadauno	5,0000	25,39	126,95	MT
	(E) [005.IRR.001F] Ala gocciolante autocompensante ed autopulente tipo Toro, di ... m	2'200,0000	0,97	2'134,00	MT
	(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=900*0,4*0,5)				
	di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3	180,0000	7,37	1'326,60	AN
	(E) [005.IRR.003] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6. m	300,0000	0,46	138,00	MT
	(E) [005.IRR.005] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 32 spessore mm 2,8. m	600,0000	1,27	762,00	MT
	(E) [005.IRR.005a] Tubo PEAD UNI 12201 PN16 ø mm 32 spessore mm 3,0. m	160,0000	1,37	219,20	MT
	(E) [005.IRR.029] Valvola di sfianto aria 3/4". cadauno	3,0000	25,61	76,83	MT
	(E) [005.IRR.001H] Raccorderia varia a compressione e filettata a marchio IIP a corpo	500,0000	1,00	500,00	MT
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO				
	di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	12,0000	24,19	290,28	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO				
	di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	12,0000	25,82	309,84	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	658,0000	0,01	6,58	AN
	Sommano euro			7'906,32	
	Spese Generali 15.00% * (7'906.32) euro			1'185,95	
	Sommano euro			9'092,27	
	Utili Impresa 10% * (9'092.27) euro			909,23	
	T O T A L E euro / corpo			10'001,50	
Nr. 93 006.IRR.001 b	Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per le aree C_Via Monte Bianco, D_Via Monte Bianco/ via Piero della Francesca (Area cani) e Q_Via Monte Bianco della lottizzazione. L'impianto avrà un allaccio dalla rete idrica pubblica e un programmatore a batteria dedicato. In prossimità dell'ingresso all'area D verrà realizzato l'allaccio alla rete idrica pubblica da almeno 1"1/4 (3,35 litri/sec), la realizzazione dell'alloggiamento in muratura delle dimensioni di cm 100x60x170h, compresa la realizzazione della platea in calcestruzzo armato, con sportello tipo Enel e chiusura con chiave Yale antivandalismo. All'interno della cabina sarà installato il contatore ed i collegamenti con l'impianto di irrigazione, compresa la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone ø1" per l'isolamento dell'impianto e n°1 filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Compresa la fornitura e messa in opera, all'interno della cabina, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDCWP da 4 settori - 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene un importante risparmio idrico - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il mantenimento dei programmi. Fornitura e messa in opera di n° 2 manometri scala 1-10 Atm, involucro inox, per il controllo della pressione della condotta. Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, collegabile a tutti i programmatori Toro attraverso il cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA. Sensibilità: regolabile da 3 a 20 mm di pioggia. Disco igroscopico senza necessità di manutenzione. Fornitura e messa in opera, all'interno di cabina in muratura, di n°3 elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 V con regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e cavetti elettrici in PE multipolare sez.1,5 mmq, con conduttori rigidi, a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene. Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto. Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in PE BD 80 UNI 7990 PN6 ø 32 posta a 40/50 cm sotto il piano di campagna, per m 350. Fornitura e messa in opera di m 1400 di ala gocciolante tipo Toro autocompensante e autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h, pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh, diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 250.</p> <p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di sfiato aria ø3/4".</p> <p>Fornitura e messa in opera di n°7 idranti ad attacco rapido, posti all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.</p> <p>Per consentire il funzionamento dei clapet anche con le elettrovalvole chiuse verrà realizzata una condotta in PE AD 100 SDR 13.6 PN16 ø 32, dello sviluppo di m 200, dedicata, con allaccio tramite bypass dalla centralina generale.</p> <p>Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione di n° 2 attraversamenti stradali per il collegamento dell'impianto con i corpi C e Q con tubo in PVC rigido per acquedotti, atossico, tipo 311-312-313 con giunto a bicchiere e anello di tenuta di gomma, in barre da ml 6, per pressione nominale PN 10 Fle 180 spessore 8.6 mm, con due pozzetti prefabbricati in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 30x30x30.</p> <p>Compresa la demolizione del manto stradale e del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti, lo scavo a sezione ristretta, il rinterro, il trasporto e conferimento a discarica degli inerti di risulta, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>Collegamento alla rete idrica</p> <p>(E) [005.IRR.001A] Allaccio alla rete idrica pubblica per fornitura da 1"1/4 ... corpo 1,0000 200,00 200,00 MT</p> <p>(E) [005.IRR.028] Valvola a sfera in ottone ø 1" cadauno 1,0000 15,54 15,54 MT</p> <p>(A) [ID.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=20*0,5*0,4) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 4,0000 7,37 29,48 AN</p> <p>(E) [005.IRR.001I] Tubo PEBD 100 UNI 7990 PN6 ø mm 40 spessore mm 3,5. m 20,0000 6,25 125,00 MT</p> <p>(E) [005.IRR.001L] Cabina in muratura cm 150 x 60 x h 170 con sportello tipo En ... cad 1,0000 300,00 300,00 MT</p> <p>(A) [ID.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=1*0,7*0,1) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 0,0700 7,37 0,52 AN</p> <p>(A) [005.IRR.001O] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... (qt=1,6*0,7*0,1) di cui MDO= 9.459%; MAT= 69.591%; ATT= 0.000%; mc 0,1120 114,33 12,80 AN</p> <p>(E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... (qt=1,6*0,7*1,591) kg 1,7819 1,12 2,00 MT</p> <p>Attraversamenti stradali</p> <p>(E) [005.IRR.001P] Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per acquedot ... ml 20,0000 14,93 298,60 MT</p> <p>(E) [005.IRR.001Q] Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.v ... cad 4,0000 15,00 60,00 NL</p> <p>(A) [008.VIA.003] DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARM ... (qt=(13+11)*0,30*0,20) di cui MDO= 69.386%; MAT= 1.093%; ATT= 8.579%; m3 1,4400 110,67 159,36 AN</p> <p>(A) [008.VIA.004] DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCI ... di cui MDO= 47.686%; MAT= 19.023%; ATT= 12.211%; m2 6,0000 6,15 36,90 AN</p> <p>(A) [ID.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=(13+11)*0,30*0,50) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 3,6000 7,37 26,53 AN</p> <p>(A) [ID.0001.0002.0044] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... di cui MDO= 31.422%; MAT= 23.853%; ATT= 23.853%; m3 3,6000 3,44 12,38 AN</p> <p>(A) [ID.0001.0002.0046] COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materi ... t 0,4680 6,50 3,04 AN</p> <p>(A) [008.VIA.010] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per ... di cui MDO= 49.029%; MAT= 10.194%; ATT= 19.903%; m3 3,6000 1,63 5,87 AN</p> <p>(A) [ID.0001.0003.0036] PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con el ... di cui MDO= 38.118%; MAT= 38.155%; ATT= 2.783%; m2 6,0000 21,59 129,54 AN</p> <p>(A) [ID.0001.0003.0032] RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolit ... (qt=(13+11)*0,30) di cui MDO= 37.508%; MAT= 35.892%; ATT= 5.657%; m2 7,2000 11,74 84,53 AN</p> <p>Impianto di irrigazione</p> <p>(E) [005.IRR.001B] Filtro a cartuccia d=1 1/2" M-M a Y con spurgo (120 mesh). cad 1,0000 39,68 39,68 MT</p> <p>(E) [005.IRR.001C] Fornitura di programmatore elettronico tipo Toro, Serie DDCW ... cad 1,0000 195,78 195,78 MT</p> <p>(E) [005.IRR.001D] Sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, c ... cad 1,0000 49,28 49,28 MT</p> <p>(E) [005.IRR.026] Elettrovalvole tipo "Toro" serie EZZ-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 ... cadauno 3,0000 32,00 96,00 MT</p>				
	A R I P O R T A R E			1'882,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'882,83	
	(E) [005.IRR.001E] Riduttore di pressione tipo Toro G-RP 3/4, d=3/4". Elemento ... cad	3,0000	8,78	26,34	MT
	(E) [005.IRR.001G] Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Ele ... cadauno	3,0000	25,57	76,71	MT
	(E) [005.IRR.001M] Idrante ad attacco rapido, composto da valvola a clapet acco ... cad	7,0000	95,00	665,00	MT
	(E) [005.IRR.001N] Pozzetti in resina sintetica ispezionabili atti all'installa ... cadauno	7,0000	25,39	177,73	MT
	(E) [005.IRR.001F] Ala gocciolante autocompensante ed autopulente tipo Toro, di ... m	1'400,0000	0,97	1'358,00	MT
	(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=600*0,4*0,5) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3	120,0000	7,37	884,40	AN
	(E) [005.IRR.003] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6. m	250,0000	0,46	115,00	MT
	(E) [005.IRR.005] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 32 spessore mm 2,8. m	350,0000	1,27	444,50	MT
	(E) [005.IRR.005a] Tubo PEAD UNI 12201 PN16 ø mm 32 spessore mm 3,0. m	200,0000	1,37	274,00	MT
	(E) [005.IRR.029] Valvola di sfiato aria 3/4". cadauno	3,0000	25,61	76,83	MT
	(E) [005.IRR.001H] Raccorderia varia a compressione e filettata a marchio IIP a corpo	500,0000	1,00	500,00	MT
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	12,0000	24,19	290,28	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	12,0000	25,82	309,84	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	600,0000	0,01	6,00	AN
	Sommano euro			7'087,46	
	Spese Generali 15.00% * (7 087.46) euro			1'063,12	
	Sommano euro			8'150,58	
	Utili Impresa 10% * (8 150.58) euro			815,06	
	T O T A L E euro / corpo			8'965,64	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / corpo			8'966,00	
Nr. 94 006.IRR.001 c	<p>Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per le aree E_Via Monte Bianco, F_Via Monte Bianco(Area Sport), G_Via Monte Bianco e P_Via Monte Monviso della lottizzazione. L'impianto avrà un allaccio dalla rete idrica pubblica e un programmatore a batteria dedicato.</p> <p>In prossimità dell'ingresso all'area F verrà realizzato l'allaccio alla rete idrica pubblica da almeno 1"1/4 (3,35 litri/sec), la realizzazione dell'alloggiamento in muratura delle dimensioni di cm 100x60x170h, compresa la realizzazione della platea in calcestruzzo armato, con sportello tipo Enel e chiusura con chiave Yale antivandalismo. All'interno della cabina sarà installato il contatore ed i collegamenti con l'impianto di irrigazione, compresa la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone ø1" per l'isolamento dell'impianto e n°1 filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh).</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera, all'interno della cabina, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDCWP da 4 settori - 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene un importante risparmio idrico - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il mantenimento dei programmi. Fornitura e messa in opera di n° 2 manometri scala 1-10 Atm, involucro inox, per il controllo della pressione della condotta.</p> <p>Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, collegabile a tutti i programmatori Toro attraverso il cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA. Sensibilità: regolabile da 3 a 20 mm di pioggia. Disco igroscopico senza necessità di manutenzione.</p> <p>Fornitura e messa in opera, all'interno di cabina in muratura, di n°3 elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 V con regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e cavetti elettrici in PE multipolare sez.1,5 mmq, con conduttori rigidi, a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene.</p> <p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto.</p> <p>Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in PE BD 80 UNI 7990 PN6 ø 32 posta a 40/50 cm sotto il piano di campagna, per m 400.</p> <p>Fornitura e messa in opera di m 1600 di ala gocciolante tipo Toro autocompensante e autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h, pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh, diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 180.</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di sfianto aria ø3/4".</p> <p>Fornitura e messa in opera di n°5 idranti ad attacco rapido, posti all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.</p> <p>Per consentire il funzionamento dei clapet anche con le elettrovalvole chiuse verrà realizzata una condotta in PE AD 100 SDR 13.6 PN16 ø 32, dello sviluppo di m 180, dedicata, con allaccio tramite bypass dalla centralina generale.</p> <p>Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione di n° 3 attraversamenti stradali per il collegamento dell'impianto con i corpi E, G e P con tubo in PVC rigido per acquedotti, atossico, tipo 311-312-313 con giunto a bicchiere e anello di tenuta di gomma, in barre da ml 6, per pressione nominale PN 10 Fle 180 spessore 8.6 mm, con due pozzetti prefabbricati in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 30x30x30.</p> <p>Compresa la demolizione del manto stradale e del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti, lo scavo a sezione ristretta, il rinterro, il trasporto e conferimento a discarica degli inerti di risulta, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>Collegamento alla rete idrica</p> <p>(E) [005.IRR.001A] Allaccio alla rete idrica pubblica per fornitura da 1"1/4 ... corpo</p> <p>(E) [005.IRR.028] Valvola a sfera in ottone ø 1" cadauno</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=20*0,5*0,4)</p> <p>di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3</p> <p>(E) [005.IRR.001I] Tubo PEBD 100 UNI 7990 PN6 ø mm 40 spessore mm 3,5. m</p> <p>(E) [005.IRR.001L] Cabina in muratura cm 150 x 60 x h 170 con sportello tipo En ... cad</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=1*0,7*0,1)</p> <p>di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3</p> <p>(A) [005.IRR.001O] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... (qt=1,6*0,7*0,1)</p> <p>di cui MDO= 9.459%; MAT= 69.591%; ATT= 0.000%; mc</p> <p>(E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... (qt=1,6*0,7*1,591) kg</p> <p>Attraversamenti stradali</p> <p>(E) [005.IRR.001P] Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per acquedot ... ml</p> <p>(E) [005.IRR.001Q] Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.v ... cad</p> <p>(A) [008.VIA.003] DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARM ... (qt=(16+17+37)*0,30*0,20)</p> <p>di cui MDO= 69.386%; MAT= 1.093%; ATT= 8.579%; m3</p> <p>(A) [008.VIA.004] DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCI ... di cui MDO= 47.686%; MAT= 19.023%; ATT= 12.211%; m2</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=(16+17+37)*0,30*0,50)</p> <p>di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3</p> <p>(A) [D.0001.0002.0044] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... di cui MDO= 31.422%; MAT= 23.853%; ATT= 23.853%; m3</p> <p>(A) [D.0001.0002.0046] COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materi ... t</p> <p>(A) [008.VIA.010] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per ... di cui MDO= 49.029%; MAT= 10.194%; ATT= 19.903%; m3</p> <p>(A) [D.0001.0003.0036] PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con el ... di cui MDO= 38.118%; MAT= 38.155%; ATT= 2.783%; m2</p> <p>(A) [D.0001.0003.0032] RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolit ... (qt=(16+17+37)*0,30)</p> <p>di cui MDO= 37.508%; MAT= 35.892%; ATT= 5.657%; m2</p> <p>Impianto di irrigazione</p> <p>(E) [005.IRR.001B] Filtro a cartuccia d=1 1/2" M-M a Y con spurgo (120 mesh). cad</p> <p>(E) [005.IRR.001C] Fornitura di programmatore elettronico tipo Toro, Serie DDCW ... cad</p> <p>(E) [005.IRR.001D] Sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, c ... cad</p> <p>(E) [005.IRR.026] Elettrovalvole tipo "Toro" serie EZZ-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 ... cadauno</p> <p>(E) [005.IRR.001E] Riduttore di pressione tipo Toro G-RP 3/4, d=3/4". Elemento ... cad</p> <p>(E) [005.IRR.001G] Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Ele ... cadauno</p> <p>(E) [005.IRR.001M] Idrante ad attacco rapido, composto da valvola a clapet acco ... cad</p> <p>(E) [005.IRR.001N] Pozzetti in resina sintetica ispezionabili atti all'installa ... cadauno</p> <p>(E) [005.IRR.001F] Ala gocciolante autocompensante ed autopulente tipo Toro, di ... m</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=580*0,4*0,5)</p>				
	A R I P O R T A R E			4'896,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4'896,72	
	di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3	116,0000	7,37	854,92	AN
	(E) [005.IRR.003] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6. m	180,0000	0,46	82,80	MT
	(E) [005.IRR.005] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 32 spessore mm 2,8. m	400,0000	1,27	508,00	MT
	(E) [005.IRR.005a] Tubo PEAD UNI 12201 PN16 ø mm 32 spessore mm 3,0. m	180,0000	1,37	246,60	MT
	(E) [005.IRR.029] Valvola di sfiato aria 3/4". cadauno	3,0000	25,61	76,83	MT
	(E) [005.IRR.001H] Raccorderia varia a compressione e filettata a marchio IIP a corpo	629,0000	1,00	629,00	MT
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	12,0000	24,19	290,28	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	12,0000	25,82	309,84	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	570,0000	0,01	5,70	AN
	Sommano euro			7'900,69	
	Spese Generali 15.00% * (7'900.69) euro			1'185,10	
	Sommano euro			9'085,79	
	Utili Impresa 10% * (9'085.79) euro			908,58	
	T O T A L E euro / corpo			9'994,37	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / corpo			9'994,00	
Nr. 95 006.IRR.001 d	<p>Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per le aree H, I, L_Via Monte Bernina, via Simon Mossa della lottizzazione. L'impianto avrà un allaccio dalla rete idrica pubblica e un programmatore a batteria dedicato.</p> <p>In prossimità dell'ingresso all'area I, ove già presente un allaccio per l'impianto del giardino esistente, verrà realizzato l'allaccio alla rete idrica pubblica da almeno 1"1/4 (3,35 litri/sec), la realizzazione dell'alloggiamento in muratura delle dimensioni di cm 100x60x170h, compresa la realizzazione della platea in calcestruzzo armato, con sportello tipo Enel e chiusura con chiave Yale antivandalismo. All'interno della cabina sarà installato il contatore ed i collegamenti con l'impianto di irrigazione, compresa la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone ø1" per l'isolamento dell'impianto e n°1 filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh).</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera, all'interno della cabina, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDCWP da 4 settori - 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene un importante risparmio idrico - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il mantenimento dei programmi. Fornitura e messa in opera di n° 2 manometri scala 1-10 Atm, involucro inox, per il controllo della pressione della condotta.</p> <p>Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, collegabile a tutti i programmatori Toro attraverso il cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA. Sensibilità: regolabile da 3 a 20 mm di pioggia. Disco igroscopico senza necessità di manutenzione.</p> <p>Fornitura e messa in opera, all'interno di cabina in muratura, di n°3 elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 V con regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e cavetti elettrici in PE multipolare sez.1,5 mmq, con conduttori rigidi, a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene.</p> <p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto.</p> <p>Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in PE BD 80 UNI 7990 PN6 ø 32 posta a 40/50 cm sotto il piano di campagna, per m 400.</p> <p>Fornitura e messa in opera di m 1300 di ala gocciolante tipo Toro autocompensante e autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h, pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh, diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 120.</p> <p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di sfiato aria ø3/4".</p> <p>Fornitura e messa in opera di n°4 idrantini ad attacco rapido, posti all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.</p> <p>Per consentire il funzionamento dei clapet anche con le elettrovalvole chiuse verrà realizzata una condotta in</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>PE AD 100 SDR 13.6 PN16 ø 32, dello sviluppo di m 90, dedicata, con allaccio tramite bypass dalla centralina generale.</p> <p>Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione di n° 1 attraversamento stradali per il collegamento dell'impianto con il corpo H con tubo in PVC rigido per acquedotti, atossico, tipo 311-312-313 con giunto a bicchiere e anello di tenuta di gomma, in barre da ml 6, per pressione nominale PN 10 Fie 180 spessore 8.6 mm, con due pozzetti prefabbricati in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 30x30x30.</p> <p>Compresa la demolizione del manto stradale e del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti, lo scavo a sezione ristretta, il rinterro, il trasporto e conferimento a discarica degli inerti di risulta, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>Collegamento alla rete idrica (E) [005.IRR.001A] Allaccio alla rete idrica pubblica per fornitura da 1"1/4 ... corpo 1,0000 200,00 200,00 MT (E) [005.IRR.028] Valvola a sfera in ottone ø 1" cadauno 1,0000 15,54 15,54 MT (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=20*0,5*0,4) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 4,0000 7,37 29,48 AN (E) [005.IRR.001I] Tubo PEBD 100 UNI 7990 PN6 ø mm 40 spessore mm 3,5. m 20,0000 6,25 125,00 MT (E) [005.IRR.001L] Cabina in muratura cm 150 x 60 x h 170 con sportello tipo En ... cad 1,0000 300,00 300,00 MT (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=1*0,7*0,1) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 0,0700 7,37 0,52 AN (A) [005.IRR.001O] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... (qt=1,6*0,7*0,1) di cui MDO= 9.459%; MAT= 69.591%; ATT= 0.000%; mc 0,1120 114,33 12,80 AN (E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... (qt=1,6*0,7*1,591) kg 1,7819 1,12 2,00 MT Attraversamenti stradali (E) [005.IRR.001P] Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per acquedot ... ml 10,0000 14,93 149,30 MT (E) [005.IRR.001Q] Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.v ... cad 2,0000 15,00 30,00 NL (A) [008.VIA.003] DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARM ... (qt=7*0,30*0,20) di cui MDO= 69.386%; MAT= 1.093%; ATT= 8.579%; m3 0,4200 110,67 46,48 AN (A) [008.VIA.004] DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCI ... di cui MDO= 47.686%; MAT= 19.023%; ATT= 12.211%; m2 3,0000 6,15 18,45 AN (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=7*0,30*0,50) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 1,0500 7,37 7,74 AN (A) [D.0001.0002.0044] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... di cui MDO= 31.422%; MAT= 23.853%; ATT= 23.853%; m3 1,0500 3,44 3,61 AN (A) [D.0001.0002.0046] COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materi ... t 0,1365 6,50 0,89 AN (A) [008.VIA.010] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per ... di cui MDO= 49.029%; MAT= 10.194%; ATT= 19.903%; m3 1,0500 1,63 1,71 AN (A) [D.0001.0003.0036] PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con el ... di cui MDO= 38.118%; MAT= 38.155%; ATT= 2.783%; m2 3,0000 21,59 64,77 AN (A) [D.0001.0003.0032] RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolit ... (qt=7*0,30) di cui MDO= 37.508%; MAT= 35.892%; ATT= 5.657%; m2 2,1000 11,74 24,65 AN Impianto di irrigazione (E) [005.IRR.001B] Filtro a cartuccia d=1 1/2" M-M a Y con spurgo (120 mesh). cad 1,0000 39,68 39,68 MT (E) [005.IRR.001C] Fornitura di programmatore elettronico tipo Toro, Serie DDCW ... cad 1,0000 195,78 195,78 MT (E) [005.IRR.001D] Sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, c ... cad 1,0000 49,28 49,28 MT (E) [005.IRR.026] Elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 ... cadauno 3,0000 32,00 96,00 MT (E) [005.IRR.001E] Riduttore di pressione tipo Toro G-RP 3/4, d=3/4". Elemento ... cad 3,0000 8,78 26,34 MT (E) [005.IRR.001G] Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Ele ... cadauno 3,0000 25,57 76,71 MT (E) [005.IRR.001M] Idrante ad attacco rapido, composto da valvola a clapet acco ... cad 4,0000 95,00 380,00 MT (E) [005.IRR.001N] Pozzetti in resina sintetica ispezionabili atti all'installa ... cadauno 4,0000 25,39 101,56 MT (E) [005.IRR.001F] Ala gocciolante autocompensante ed autopulente tipo Toro, di ... m 1'300,0000 0,97 1'261,00 MT (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=620*0,4*0,5) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 124,0000 7,37 913,88 AN (E) [005.IRR.003] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6. m 120,0000 0,46 55,20 MT (E) [005.IRR.005] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 32 spessore mm 2,8. m 400,0000 1,27 508,00 MT (E) [005.IRR.005a] Tubo PEAD UNI 12201 PN16 ø mm 32 spessore mm 3,0. m 90,0000 1,37 123,30 MT (E) [005.IRR.029] Valvola di sfiato aria 3/4". cadauno 3,0000 25,61 76,83 MT (E) [005.IRR.001H] Raccorderia varia a compressione e filettata a marchio IIP a corpo 551,4100 1,00 551,41 MT</p>				
	A R I P O R T A R E			5'487,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5'487,91	
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	13,0000	24,19	314,47	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	13,0000	25,82	335,66	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	630,0000	0,01	6,30	AN
	Sommano euro			6'144,34	
	Spese Generali 15.00% * (6 144.34) euro			921,65	
	Sommano euro			7'065,99	
	Utili Impresa 10% * (7 065.99) euro			706,60	
	T O T A L E euro / corpo			7'772,59	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / corpo			7'773,00	
Nr. 96 006.IRR.001 e	<p>Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per le aree M_Via Monte Rosa (Supermarket), N_Via Monte Marmolada, O_Via Monte Grappa, R_Via Monte Rosa della lottizzazione. L'impianto avrà un allaccio dalla rete idrica pubblica e un programmatore a batteria dedicato.</p> <p>Lungo la via Piero della Francesca, nel corpo M, verrà realizzato l'allaccio alla rete idrica pubblica da almeno 1"1/4 (3,35 litri/sec), la realizzazione dell'alloggiamento in muratura delle dimensioni di cm 100x60x170h, compresa la realizzazione della platea in calcestruzzo armato, con sportello tipo Enel e chiusura con chiave Yale antivandalismo. All'interno della cabina sarà installato il contatore ed i collegamenti con l'impianto di irrigazione, compresa la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone ø1" per l'isolamento dell'impianto e n°1 filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh).</p> <p>Compresa la fornitura e messa in opera, all'interno della cabina, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDCWP da 4 settori - 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene un importante risparmio idrico - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il mantenimento dei programmi. Fornitura e messa in opera di n° 2 manometri scala 1-10 Atm, involucro inox, per il controllo della pressione della condotta.</p> <p>Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, collegabile a tutti i programmatori Toro attraverso il cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA. Sensibilità: regolabile da 3 a 20 mm di pioggia. Disco igroscopico senza necessità di manutenzione.</p> <p>Fornitura e messa in opera, all'interno di cabina in muratura, di n°4 elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 V con regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e cavetti elettrici in PE multipolare sez.1,5 mmq, con conduttori rigidi, a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene.</p> <p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto.</p> <p>Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in PE BD 80 UNI 7990 PN6 ø 32 posta a 40/50 cm sotto il piano di campagna, per m 750.</p> <p>Fornitura e messa in opera di m 2000 di ala gocciolante tipo Toro autocompensante e autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h, pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh, diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 250.</p> <p>Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di sfogo aria ø3/4".</p> <p>Fornitura e messa in opera di n°6 idrantini ad attacco rapido, posti all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.</p> <p>Fornitura e messa in opera nei piccoli corpo isolato R di apposito bocchettone per l'allaccio dell'impianto sia alle autobotti che con tubazione di gomma, agli attacchi a clapet dei corpi limitrofi.</p> <p>Per consentire il funzionamento dei clapet anche con le elettrovalvole chiuse verrà realizzata una condotta in PE AD 100 SDR 13.6 PN16 ø 32, dello sviluppo di m 226, dedicata, con allaccio tramite bypass dalla centralina generale.</p> <p>Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione di n° 2 attraversamenti stradali per il collegamento dell'impianto con il corpo N e il corpo O con tubo in PVC rigido per acquedotti, atossico, tipo 311-312-313 con giunto a bicchiere e anello di</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>tenuta di gomma, in barre da ml 6, per pressione nominale PN 10 Fie 180 spessore 8.6 mm, con due pozzetti prefabbricati in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 30x30x30. Compresa la demolizione del manto stradale e del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti, lo scavo a sezione ristretta, il rinterro, il trasporto e conferimento a discarica degli inerti di risulta, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.</p> <p>E L E M E N T I: Collegamento alla rete idrica (E) [005.IRR.001A] Allaccio alla rete idrica pubblica per fornitura da 1"1/4 ... corpo (E) [005.IRR.028] Valvola a sfera in ottone ø 1" cadauno (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=20*0,5*0,4) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 (E) [005.IRR.001I] Tubo PEBD 100 UNI 7990 PN6 ø mm 40 spessore mm 3,5. m (E) [005.IRR.001L] Cabina in muratura cm 150 x 60 x h 170 con sportello tipo En ... cad (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=1* 0,7*0,1) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 (A) [005.IRR.001O] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... (qt=1,6*0,7*0,1) di cui MDO= 9.459%; MAT= 69.591%; ATT= 0.000%; mc (E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... (qt=1,6*0,7* 1,591) kg Attraversamenti stradali (E) [005.IRR.001P] Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per acquedot ... ml (E) [005.IRR.001Q] Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.v ... cad (A) [008.VIA.003] DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARM ... (qt=(10+8)*0,30*0,20) di cui MDO= 69.386%; MAT= 1.093%; ATT= 8.579%; m3 (A) [008.VIA.004] DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCI ... di cui MDO= 47.686%; MAT= 19.023%; ATT= 12.211%; m2 (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=(10+8)*0,30*0,50) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 (A) [D.0001.0002.0044] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... di cui MDO= 31.422%; MAT= 23.853%; ATT= 23.853%; m3 (A) [D.0001.0002.0046] COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materi ... t (A) [008.VIA.010] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per ... di cui MDO= 49.029%; MAT= 10.194%; ATT= 19.903%; m3 (A) [D.0001.0003.0036] PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con el ... di cui MDO= 38.118%; MAT= 38.155%; ATT= 2.783%; m2 (A) [D.0001.0003.0032] RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolit ... (qt=(10+8)*0,30) di cui MDO= 37.508%; MAT= 35.892%; ATT= 5.657%; m2 Impianto di irrigazione (E) [005.IRR.001B] Filtro a cartuccia d=1 1/2" M-M a Y con spurgo (120 mesh). cad (E) [005.IRR.001C] Fornitura di programmatore elettronico tipo Toro, Serie DDCW ... cad (E) [005.IRR.001D] Sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, c ... cad (E) [005.IRR.026] Electrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 ... cadauno (E) [005.IRR.001E] Riduttore di pressione tipo Toro G-RP 3/4, d=3/4". Elemento ... cad (E) [005.IRR.001G] Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Ele ... cadauno (E) [005.IRR.001M] Idrante ad attacco rapido, composto da valvola a clapet acco ... cad (E) [005.IRR.001N] Pozzetti in resina sintetica ispezionabili atti all'installa ... cadauno (E) [005.IRR.001F] Ala gocciolante autocompensante ed autopulente tipo Toro, di ... m (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=1000*0,4*0,5) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 (E) [005.IRR.003] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6. m (E) [005.IRR.005] Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 32 spessore mm 2,8. m (E) [005.IRR.005a] Tubo PEAD UNI 12201 PN16 ø mm 32 spessore mm 3,0. m (E) [005.IRR.029] Valvola di sfiato aria 3/4". cadauno (E) [005.IRR.001H] Raccorderia varia a compressione e filettata a marchio IIP a corpo (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p>				
	A R I P O R T A R E			8 738,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			8 738,33	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8 738.33) euro			8 738,33 1 310,75	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10 049.08) euro			10 049,08 1 004,91	
	T O T A L E euro / corpo			11 053,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / corpo			11 054,00	
	Realizzazione percorsi (SpCap 9)				
Nr. 97 008.VIA.001	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante: colore verde E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [007.VIA.001] Telo pacciamante verde, h cm 100. mq (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cadauno	0,0100 0,0100 1,0000 18,0000	24,19 21,97 1,10 0,01	0,24 0,22 1,10 0,18	MDO MDO MT AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.74) euro			1,74 0,26	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.00) euro			2,00 0,20	
	T O T A L E euro / mq			2,20	
Nr. 98 008.VIA.003	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, di qualsiasi forma o spessore, eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0051.0001.0001] Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessor ... ora (A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... di cui MDO= 72.865%; MAT= 2.489%; ATT= 3.700%; ora (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora	0,8000 0,8000 0,8000 0,2000 0,7900 0,0120	24,19 21,97 21,97 49,10 58,12 35,86	19,35 17,58 17,58 9,82 45,91 0,43	AN AN AN NL AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (110.67) euro			110,67 16,60	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (127.27) euro			127,27 12,73	
	T O T A L E euro / m3			140,00	
Nr. 99 008.VIA.012	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità a massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO	0,0250	26,41	0,66	AN
	di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	0,1000	25,82	2,58	AN
	di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,1000	24,19	2,42	AN
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a i ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	0,2500	21,97	5,49	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,1000	2,59	0,26	AN
	(E) [A.0009.0002.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURA- LI, CLASSEDI CONSISTENZA S4, con dimensio- ne massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3	0,0500	0,01	0,00	AN
		1,0300	90,50	93,22	MT
	Sommano euro			104,63	
	Spese Generali 15.00% * (104.63) euro			15,69	
	Sommano euro			120,32	
	Utili Impresa 10% * (120.32) euro			12,03	
	T O T A L E euro / m3			132,35	
Nr. 100 008.VIA.018	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg				
	di cui MDO= 63.925%; MAT= 4.688%; ATT= 10.432%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,0010	34,40	0,03	AN
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA	0,0010	21,97	0,02	AN
	di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO	0,0010	26,41	0,03	AN
	di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno	0,0600	25,82	1,55	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	2,0000	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0046.0004.0001] RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base ... ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo	5,0000	0,01	0,05	AN
	di cui MDO= 2.174%; MAT= 76.756%; ATT= 0.167%; 1 (A) [B.0046.0004.0003] **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e re- sine acrilich ...	0,5000	4,73	2,37	AN
	QUARZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE				
	di cui MDO= 1.909%; MAT= 76.946%; ATT= 0.147%; 1	0,1534	5,38	0,83	AN
	Sommano euro			4,90	
	Spese Generali 15.00% * (4.90) euro			0,74	
	Sommano euro			5,64	
	Utili Impresa 10% * (5.64) euro			0,56	
	T O T A L E euro / m2			6,20	
Nr. 101 008.VIA.020	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso colorati in pasta, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto spessore 32 cm, eseguito con compenso tra scavi e riporti per avere un fondo omogeneo e perfettamente livellato, compreso il trasporto a scarica autorizzata del				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>materiale di risulta, la formazione del sottofondo con la fornitura, la stesa e la rullatura di materia prima/seconda di inerti riciclati provenienti da impianti di recupero autorizzati con granulometria 20/50 mm per uno spessore finito e perfettamente compattato di cm 20 la fornitura e messa in opera della sabbia, la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, la formazione delle pendenze del pavimento per il corretto deflusso delle acque meteoriche (1%), i maggiori oneri per la realizzazione dei disegni relativi alla delimitazione dei parcheggi, tagli, sfridi e la pulizia finale ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte con massello colorato in pasta tipo "Grano" dimensioni 7,5-13-17,5 x 13 cm spessore 7 cm, peso Kg/mq 135, colore verde e avana con disposizione indicata dalla Direzione dei Lavori. Compresse le eventuali opere edili necessarie per il raccordo alla pavimentazione e ai marciapiedi esistenti, comprese anche eventuali demolizioni e ripristini ed ogni onere necessario per dare l'opera finita e perfettamente accessibile.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (A) [B.0007.0001.0007] MISTO NATURALE (0-200) m3 (A) [B.0007.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3 (A) [B.0018.0005.0003] Massello colorato in pasta tipo "Grano" dimensioni 7,5-13-17 ... brato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo di cui MDO= 7.658%; MAT= 69.942%; ATT= 1.461%; m2</p>				
	Sommano euro			27,85	
	Spese Generali 15.00% * (27.85) euro			4,18	
	Sommano euro			32,03	
	Utili Impresa 10% * (32.03) euro			3,20	
	T O T A L E euro / m2			35,23	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			35,00	
Nr. 102 008.VIA.020 a	<p>Ripristino di pavimentazione di spazi esterni, veicolari o pedonali precedentemente demoliti o in condizioni di dissesto, con masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso colorati in pasta, con riutilizzo parziale o totale degli elementi precedentemente recuperati a seguito della demolizione, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto spessore 32 cm, eseguito con compenso tra scavi e riporti per avere un fondo omogeneo e perfettamente livellato, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, la formazione del sottofondo con la fornitura, la stesa e la rullatura di materia prima/seconda di inerti riciclati provenienti da impianti di recupero autorizzati con granulometria 20/50 mm per uno spessore finito e perfettamente compattato di cm 20 la fornitura e messa in opera della sabbia, la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, la formazione delle pendenze del pavimento per il corretto deflusso delle acque meteoriche, tagli, sfridi e la pulizia finale ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte con massello colorato in pasta della medesima tipologia della pavimentazione demolita, con riutilizzo degli elementi eventualmente recuperati dalla demolizione con disposizione indicata dalla Direzione dei Lavori.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (A) [B.0007.0001.0007] MISTO NATURALE (0-200) m3 (A) [B.0007.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3 (A) [B.0018.0005.0003] Massello colorato in pasta tipo "Grano" dimensioni 7,5-13-17 ... brato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo di cui MDO= 7.658%; MAT= 69.942%; ATT= 1.461%; m2</p>				
	Sommano euro			18,03	
	Spese Generali 15.00% * (18.03) euro			2,70	
	A R I P O R T A R E			20,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			20,73	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.73) euro			20,73 2,07	
	T O T A L E euro / m2			22,80	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			23,00	
Nr. 103 008.VIA.021	<p>CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena rettangolare cm 8x20, a superficie ruvida. Comprese le eventuali opere edili necessarie per il raccordo alla pavimentazione e ai marciapiedi esistenti, comprese anche eventuali demolizioni e ripristini ed ogni onere necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3 (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d' opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 21.931%; MAT= 44.140%; ATT= 12.985%; m3 (A) [B.0014.0003.0012] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20 di cui MDO= 14.604%; MAT= 61.386%; ATT= 2.970%; m</p>	0,0046 0,0727 0,0727 0,0727 0,0300 0,0500 0,0010 1,0100	26,41 21,97 24,19 21,97 0,01 87,55 156,15 3,19	0,12 1,60 1,76 1,60 0,00 4,38 0,16 3,22	AN AN AN AN AN MT AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.84) euro			12,84 1,93	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.77) euro			14,77 1,48	
	T O T A L E euro / m			16,25	
Nr. 104 008.VIA.022 a	<p>Realizzazione di percorso pedonale e carrabile con finitura in stabilizzato granitico di cava 0/30, di colore rosaceo, compattato con apposito rullo. Compresa la realizzazione dello scavo a larga sezione per una profondità di cm 20, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, la realizzazione della fondazione in misto naturale di adeguata pezzatura e granulometria per uno spessore di cm 15, anche con l'utilizzo di inerti riciclati provenienti da impianti di recupero autorizzati con granulometria 20/50 mm, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura con rullo di almeno Kg 1300; la fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la realizzazione dei percorsi, compreso l'ancoraggio al suolo, di colore nero. Fornitura e posa in opera di stabilizzato granitico di cava 0/30, di colore rosaceo, per la rifinitura del fondo stradale, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura con rullo di almeno Kg 1300; valutato per la cubatura effettiva in opera per uno spessore minimo medio di cm 5, sistemato a macchina e parzialmente a mano.</p> <p>Comprese le eventuali opere edili necessarie per il raccordo alla pavimentazione esistente, ai cordoli e/o ai marciapiedi, comprese anche eventuali demolizioni e rifacimenti qualora necessarie, il livellamento del terreno circostante e compreso ogni onere e magistero per dare il percorso finito perfettamente livellato e accessibile.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [D.0001.0002.0013] SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali ... di cui MDO= 48.320%; MAT= 15.762%; ATT= 14.729%; m3 (A) [008.VIA.009] FONDAZIONE STRADALE IN MISTO NATURALE per viabilità e piazza ...</p>	0,2000	3,06	0,61	AN
	A R I P O R T A R E			0,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,61	
	di cui MDO= 36.225%; MAT= 25.925%; ATT= 16.925%; m3 (E) [007.VIA.002] Telo pacciamante nero, h cm 100. mq	0,1500	31,63	4,74	AN
	(A) [008.VIA.022] Fornitura e posa in opera di stabilizzato granitico di cava ...	1,0000	1,00	1,00	MT
	di cui MDO= 13.034%; MAT= 62.276%; ATT= 2.828%; m3	0,0500	22,66	1,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO				
	di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0100	24,19	0,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE				
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0100	21,97	0,22	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,0300	0,01	0,00	AN
	Sommano euro			7,94	
	Spese Generali 15.00% * (7.94) euro			1,19	
	Sommano euro			9,13	
	Utili Impresa 10% * (9.13) euro			0,91	
	T O T A L E euro / mq			10,04	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			10,00	
Nr. 105 008.VIA.022 b	Realizzazione di accesso di collegamento tra il marciapiede della via Monte Bianco e il percorso pedonale e carrabile dell'area verde, con finitura in stabilizzato granitico di cava 0/30, di colore rosaceo. Compresa la realizzazione dello scavo a larga sezione per una profondità di cm 20 o superiore a seconda della pendenza del piano di campagna, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, la realizzazione della fondazione in misto naturale di adeguata pezzatura e granulometria per uno spessore minimo di cm 15, anche con l'utilizzo di inerti riciclati provenienti da impianti di recupero autorizzati con granulometria 20/50 mm. Compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura con rullo di almeno Kg 1300; la fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la realizzazione dei percorsi, compreso l'ancoraggio al suolo, di colore nero. Fornitura e posa in opera di stabilizzato granitico di cava 0/30, di colore rosaceo per la rifinitura del fondo stradale, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura con rullo di almeno Kg 1300; valutato per la cubatura effettiva in opera per uno spessore minimo medio di cm 5, sistemato a macchina e parzialmente a mano. Comprese le eventuali opere edili necessarie per il raccordo alla pavimentazione esistente, ai cordoli e/o ai marciapiedi, comprese anche eventuali demolizioni e rifacimenti qualora necessari ed eventuali opere di contenimento e di protezione dei muri perimetrali delle abitazioni circostanti, il livellamento del terreno circostante e compreso ogni onere e magistero per dare il percorso finito perfettamente livellato e accessibile ai mezzi meccanici per la manutenzione dell'area, secondo il dettaglio costruttivo allegato. E L E M E N T I: (A) [D.0001.0002.0013] SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali ... di cui MDO= 48.320%; MAT= 15.762%; ATT= 14.729%; m3 (A) [008.VIA.009] FONDAZIONE STRADALE IN MISTO NATURALE per viabilità e piazza ... di cui MDO= 36.225%; MAT= 25.925%; ATT= 16.925%; m3 (E) [007.VIA.002] Telo pacciamante nero, h cm 100. mq (A) [008.VIA.022] Fornitura e posa in opera di stabilizzato granitico di cava ... di cui MDO= 13.034%; MAT= 62.276%; ATT= 2.828%; m3 (A) [005.IRR.0010] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... di cui MDO= 9.459%; MAT= 69.591%; ATT= 0.000%; mc (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0003.0014.0020] MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a ... ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	10,0000 7,0000 15,0000 3,0000 1,0000 1,0000 10,0000 11,0000 2,8000 850,0000	3,06 31,63 1,00 22,66 114,33 26,41 24,19 21,97 3,29 0,01	30,60 221,41 15,00 67,98 114,33 26,41 241,90 241,67 9,21 8,50	AN AN MT AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			977,01	
	Spese Generali 15.00% * (977.01) euro			146,55	
	Sommano euro			1 123,56	
	Utili Impresa 10% * (1 123.56) euro			112,36	
	T O T A L E euro / a corpo			1 235,92	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			1 236,00	
Nr. 106 008.VIA.023	Realizzazione di gradino lungo i percorsi mediante: infissione nel terreno di due paletti in legno (resinose, castagno) del diametro di 8-15 cm e lunghezza 50-60 cm, in modo che rimangano fuori terra di circa 20-25 cm, posti alla distanza di circa 150 cm trasversalmente all'andamento del percorso; posizionamento posteriormente ai paletti di due paletti in legno (di essenze resinose o castagno) della lunghezza di 170 cm e diametro non inferiore a 8-10 cm, legati ai paletti infissi nel terreno con filo di ferro cotto di 2-3 mm per la realizzazione dell'alzata dello scalino; riempimento del terreno a monte con stabilizzato grantico di cava 0/30, di colore rosaceo. Il tutto per dare l'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0018] MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a ... con benna da cm 16 a cm 60, gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,manutenzione e assicurazione di cui MDO= 65.203%; MAT= 5.990%; ATT= 7.852%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0039.0003.0004] Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, ca ... m3 (A) [B.0039.0003.0005] Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm ... di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml cad	0,0100 0,0200 0,0200 40,0000 0,0230 2,0000	33,12 24,19 25,82 0,01 180,00 1,20	0,33 0,48 0,52 0,40 4,14 2,40	AN AN AN MT AN AN
	Sommano euro			8,27	
	Spese Generali 15.00% * (8.27) euro			1,24	
	Sommano euro			9,51	
	Utili Impresa 10% * (9.51) euro			0,95	
	T O T A L E euro / cadauno			10,46	
Nr. 107 008.VIA.023 a	Pulizia di caditoia e pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche, compreso lo svuotamento della vasca di raccolta e il ripristino della funzionalità dell'opera. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0018] MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a ... con benna da cm 16 a cm 60, gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,manutenzione e assicurazione di cui MDO= 65.203%; MAT= 5.990%; ATT= 7.852%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cadauno	0,1000 2,0000 1,0000 80,0000 50,0000	33,12 24,19 25,82 0,01 0,01	3,31 48,38 25,82 0,80 0,50	AN AN AN MT AN
	Sommano euro			78,81	
	Spese Generali 15.00% * (78.81) euro			11,82	
	Sommano euro			90,63	
	Utili Impresa 10% * (90.63) euro			9,06	
	T O T A L E euro / a corpo			99,69	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			100,00	
	Messa in opera di arredi e giochi (SpCap 11)				
Nr. 108 010.ARR.00 1	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica, costituita da piantini in ferro a T zincati e plastificati di colore verde, dim. 35 x 35 x 4,5 mm., rete metallica a maglia sciolta zincata, plastificata di colore verde, maglia 50 x 50mm. I piantini saranno fissati al terreno tramite formazione di plinti in cls, compreso lo scavo, il reinterro e la formazione del plinto dim. 0,40 x 0,40 x 0,50h, fili in acciaio per la messa in tensione della rete, ed ogni altro onere per dare l'opera finita come da disegni esecutivi, ad interasse tra i piantini di 2 m. ed				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>altezza finita f.t. di 1,50m, controventature ove necessarie, compresa la fornitura di cancelli ad un'anta, tramite sistema costruttivo GTS per giunzioni angolari senza saldatura con innesti in pressofusione, costituiti da profilati in acciaio zincato con sezioni da 60x60x2mm, con zoccolo base 180x60x3mm, struttura di tamponamento interna in grigliato di acciaio elettrofuso zincato a caldo con maglia in piatto 25x3 e distanziali da 5, completi di bulloneria pure zincata da Kg 14/mq, completi di colonne di sostegno in ferro da 200x100x3 mm da immurare nei plinti con foro già predisposto tramite posizionamento e fissaggio con malta a ritiro controllato, compresa serratura in acciaio inox, compreso il montaggio ed ogni onere per dare l'opera finita in ogni sua parte. Dimensioni in luce netta 1700 x h. 1500 mm., compreso ogni altro onere necessario per darla finita a regola d'arte, come da particolare che si allega.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,1970 24,19 4,77 MDO (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,2000 21,97 4,39 MDO (E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cadauno 2,5000 1,00 2,50 MT (E) [A.0010.0002.0007] RETE ZINCATA a maglia esagonale a doppia torsione kg 2,2500 3,50 7,88 MT (E) [A.0010.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg 3,7500 0,82 3,08 MT (E) [A.0010.0005.0001] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm kg 0,5000 1,80 0,90 MT (A) [009.ARR.002] Cancelli ad un'anta, tramite sistema costruttivo GTS per giu ... di cui MDO= 21.987%; MAT= 57.064%; ATT= 0.000%; cadauno 0,0010 165,96 0,17 AN Formazione plinti (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=(0,4*0,4*0,5)/2) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 0,0400 7,37 0,29 AN (E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... (qt=(0,4*0,4*0,5)/2) m3 0,0400 91,50 3,66 MT</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 27,64 Spese Generali 15.00% * (27.64) euro 4,15</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 31,79 Utili Impresa 10% * (31.79) euro 3,18</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m 34,97</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m 35,00</p>				
Nr. 109 010.ARR.00 2	<p>STACCIONATA - Fornitura e posa in opera di chiudenda costituita da paletti di castagno della lunghezza di m 1.80 e del diametro minimo di testa di cm 8 , appuntiti e spalmati di carbolineum nella parte inferiore ed infissi per m 0,6 nel terreno ad una distanza di m 1,50 l'uno dall'altro , da due paletti trasversali fuori terra per m 1,20 e da due diagonali dello stesso diametro , in opera ogni onere necessario.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [009.ARR.001] Chiudenda costituita da paletti di castagno della lunghezza ... m 1,0000 34,00 34,00 MT (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,0350 25,82 0,90 MDO (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,0300 21,97 0,66 MDO</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 35,56 Spese Generali 15.00% * (35.56) euro 5,33</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 40,89 Utili Impresa 10% * (40.89) euro 4,09</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m 44,98</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m 45,00</p>				
Nr. 110 010.ARR.00 3	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA in piastre delle dimensioni di cm 50x50, tipo "Casei Eco system Eco-soft", o altra equivalente preventivamente e formalmente approvata dalla D.L., in gomma riciclata SBR derivante da pneumatici fuori uso (PFU), granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretatiche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative UNI EN 1177:2008, EN71 parte 3-1994 + A1:2000, soddisfa i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339.</p> <p>Posata in opera su superficie resiliente e senza giunture su sottofondo costipato di spessore 10 cm con le seguenti caratteristiche: -sottofondo (10cm) in misto ghiaia e sabbia, da realizzare con pendenza 1% per deflusso delle acque,</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>compattata al 90% con una parte finale in pietra liscia e stabile, opportunamente miscelata con mezzi meccanici prima della posa dello strato di sottofondo; -strato di tessuto non tessuto da posare prima della posa dello strato di gomma; -strato di piastre in gomma spessore 4,5 cm, conforme a quanto previsto dal Testo Unico per l'ambiente n. 152/06, Il tutto dato in opera finito a perfetta regola d'arte, colori a scelta della D.L.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 63.925%; MAT= 4.688%; ATT= 10.432%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (A) [B.0017.0007.0014] PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPSS ... di cui MDO= 0.126%; MAT= 78.879%; ATT= 0.031%; m2 (A) [B.0055.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI- MENTI IN GOMMA, ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg (A) [D.0001.0007.0007] SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulome- tria e di ... di cui MDO= 32.772%; MAT= 28.048%; ATT= 18.219%; m3</p>				
	Sommano euro			67,16	
	Spese Generali 15.00% * (67.16) euro			10,07	
	Sommano euro			77,23	
	Utili Impresa 10% * (77.23) euro			7,72	
	T O T A L E euro / m2			84,95	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			85,00	
Nr. 111 010.ARR.00 3a	<p>Fornitura e posa in opera di panchina tipo "Green Arreda" modello "Miami Beach" o altra equivalente preventivamente e formalmente approvata dalla D.L. Montanti laterali realizzati in multistrato okumè spessore mm. 55, sagomati al pantografo, trattati con olio mordenzante colore noce adatto per esterno, completi di staffe forate e verniciate, spessore mm. 5, per l'ancoraggio al suolo. - Sedile e spalliera realizzati ognuno con n. 5 doghe (n.4 sezione mm. 58x40, n.1 sezione mm. 70x40) in legno di Pino Silvestre impregnato a pressione in autoclave con sali CPP; le doghe sono applicate lateralmente su doppio angolare metallico mediante bulloncini testa tonda zincati; verniciatura con olio trasparente adatto per esterno. - Due pali tondi diametro mm. 100 in legno di pino come sopra, applicati nella parte superiore (spalliera), ed anteriore (sedile), dei montanti laterali con bulloneria zincata; verniciatura con olio trasparente adatto per esterno. - Ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6a. - Dimensioni totali d' ingombro mm 1590x590x440/790H. Compresa la realizzazione di platea in calcestruzzo delle dimensioni di cm 180x80x20h, armata con rete elettrosaldata ø6 20x20, realizzata a cm 5 al di sotto del piano di calpestio, il fissaggio della panchina con apposite piastre e tasselli chimici minimo del ø 12. Compresi oneri di scavo e ogni altro onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [009.ARR.001a] Panchina tipo "Green Arreda" modello "Miami Beach"- Montanti ... cadauno (A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=1,8*0,8*0,2) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3 (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3</p>				
	Sommano euro	1,0000	508,00	508,00	MT
	di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3	0,2880	7,37	2,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	0,1200	24,19	2,90	AN
	di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,2500	21,97	5,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,2500	21,97	5,49	AN
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,2500	21,97	5,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA	0,0500	26,41	1,32	AN
	di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	26,41	1,32	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,0000	0,01	0,50	AN
	(E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3	0,0500	79,30	3,97	MT
	A R I P O R T A R E			524,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.	
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			524,30		
Nr. 112 010.ARR.00 3b	(E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3	0,2600	87,55	22,76	MT	
	(A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... di cui MDO= 3.311%; MAT= 74.834%; ATT= 0.662%; kg	5,7700	1,19	6,87	AN	
	Sommano euro			553,93		
	Spese Generali 15.00% * (553.93) euro			83,09		
	Sommano euro			637,02		
	Utili Impresa 10% * (637.02) euro			63,70		
	T O T A L E euro / cadauno			700,72		
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			701,00		
	Fornitura e posa in opera di cestino tipo "Green Arreda" modello "Sidney" o altro equivalente preventivamente e formalmente approvato dalla D.L.- Cestello in lamiera acciaio zincata dello spessore di 10/10, opportunamente bordata e calandrata, completo di fondo in lamiera come sopra forato per il drenaggio dell'acqua; dimensioni interne del cestello diametro mm.270, altezza mm.400, capacità litri 23.					
	- Rivestimento del cestello realizzato con n.12 doghe in legno di pino impregnato a pressione in autoclave e trattati con sali CPP di sezione mm. 55x16					
- Due montanti laterali di sezione mm.70x45 sempre in legno di pino come sopra completi superiormente di tavole inclinate con tettuccio in multistrato okumè ad incollaggio fenolico dimensioni mm.440x500, spessore mm.10; altezza totale dei montanti mm.1400, di cui 200 mm da interrare.						
- Ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6°.						
- Dimensioni totali d'ingombro mm.500x440x1400H						
Compresa la realizzazione di blocco di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm 50x20x30h, realizzato a cm 5 al di sotto del piano di calpestio, il fissaggio del cestino il trattamento delle parti da inghisare con due mani di apposito primer. Compresi oneri di scavo e ogni altro onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.						
E L E M E N T I:						
(E) [009.ARR.002a] Cestino tipo "Green Arreda" modello "Sidney"- Cestello in la ... cadauno	1,0000	350,00	350,00	MT		
(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=0,5*0,3*0,3)	0,0450	7,37	0,33	AN		
(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1910	24,19	4,62	AN		
(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1900	21,97	4,17	AN		
(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0170	26,41	0,45	AN		
(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	60,0000	0,01	0,60	AN		
(E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3	0,0160	79,30	1,27	MT		
(E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3	0,0360	87,55	3,15	MT		
Sommano euro			364,59			
Spese Generali 15.00% * (364.59) euro			54,69			
Sommano euro			419,28			
Utili Impresa 10% * (419.28) euro			41,93			
T O T A L E euro / cadauno			461,21			
Nr. 113 010.ARR.00 3c	Fornitura e messa in opera di prato sintetico senza sabbia, 100% Polyethylene fibrillato Thiolon LSR yarn, resistente al calore ed al gelo, con trattamento anti UV, 12.200/2 dTex, supporto principale 100% PP Thiobac peso 164 g/mq, supporto secondario a base di Styrene - Butadiene SBR con microfori di drenaggio, altezza fili +/- 32 mm, n° punti in larghezza: 10,5, n° punti in lunghezza: 32; numero punti/mq: 33.600; peso fibra: 1.720 g/mq; peso supporto primario: 164 g/mq; peso supporto secondario: 1.000 g/mq; peso totale: 2.884 g/mq; largh./lungh. rullo : 400 cm/200cm; resistenza 'ciuffo': +/- 55 Newton, drenaggio senza intasamento: +/- 60 l/mq/min; colore verde, resistenza al calore conforme norme DIN 54004 scala 7, stabilità ai raggi UV conforme alla norma DIN 53387, posa libera su fondo dinamico, Messa in opera su fondo in misto arido di cava dello spessore di cm 10, telo pacciamante e strato di misto stabilizzato da 0.1 a 12/15 mm, dello spessore medio di cm 5,00 - 8,00, opportunamente costipati con piastra vibrante, come da particolare allegato. Eventualmente stabilizzata con sabbia di intasamento (5-6 Kg/mq). Compreso ogni onere per dare l'opera					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [009.ARR.030] Prato sintetico senza sabbia, 100% Polyethylene fibrillato T ... mq (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0003.0016.0002] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'ocra ... ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [D.0001.0007.0007] SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulome- tria e di ... di cui MDO= 32.772%; MAT= 28.048%; ATT= 18.219%; m3 (E) [007.VIA.002] Telo pacciamante nero, h cm 100. mq (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,0000 0,3000 0,2400 0,0070 0,1000 10,0000 0,1000 1,0000 0,5000	16,00 25,82 21,97 26,41 1,94 0,01 29,11 1,00 15,63	16,00 7,75 5,27 0,18 0,19 0,10 2,91 1,00 7,82	MT AN AN AN AN AN AN MT MT
	Sommano euro			41,22	
	Spese Generali 15.00% * (41.22) euro			6,18	
	Sommano euro			47,40	
	Utili Impresa 10% * (47.40) euro			4,74	
	T O T A L E euro / m2			52,14	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2			52,00	
Nr. 114 010.ARR.00 4a	Fornitura e posa in opera di panca in cemento colorato tipo "Alfa" della ditta Madeddu o altra equivalente preventivamente e formalmente approvata dalla D.L., colore a scelta della D.L. grigio/bianco/colorato, dimensioni come da particolare che si allega. Peso Kg 1750. Inclusa ogni opera edile, onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (E) [009.ARR.028] Fornitura di panca in cemento colorato tipo Alfa Madeddu, co ... coppia	0,2000 0,2500 0,0500 53,0000 1,0000	24,19 21,97 26,41 0,01 900,00	4,84 5,49 1,32 0,53 900,00	AN AN AN AN MT
	Sommano euro			912,18	
	Spese Generali 15.00% * (912.18) euro			136,83	
	Sommano euro			1'049,01	
	Utili Impresa 10% * (1 049.01) euro			104,90	
	T O T A L E euro / cadauno			1'153,91	
Nr. 115 010.ARR.00 7	Fornitura e posa in opera di tavolo con panche e schienali anatomici, tipo Camilla City Design o altro equivalente preventivamente e formalmente approvato dalla D.L., costituiti da fianchi di sostegno in tubo quadro 30x30, in acciaio non legato, calandrato e saldato con angolo di 90°. La seduta ed il tavolo sono formate da doghe in legno di pino verniciato aventi la sezione di mm 40x25. Le doghe, assemblate con viti autofilettanti in legno, con due piatti esterni ed un piatto centrale di rinforzo. Dimensioni d'ingombro: mm 2090 x 1560x785 h. Peso indicativo 88 Kg. Compreso scavo ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER	0,5000 0,5000 0,5000 100,0000	24,19 21,97 26,41 0,01	12,10 10,99 13,21 1,00	AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			37,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			37,30	
	OPE ... m3 (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (E) [009.ARR.006] Fornitura di tavolo con panche e schienali anatomici, tipo C ... cadauno	0,0160 0,0360 1,0000	79,30 87,55 3'100,00	1,27 3,15 3'100,00	MT MT MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3 141.72) euro			3'141,72 471,26	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 612.98) euro			3'612,98 361,30	
	T O T A L E euro / cadauno			3'974,28	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			3'974,00	
Nr. 116 010.ARR.009	Fornitura e posa in opera di n. 1 scivolo tipo Kompan modello BASIC 350P o altro equivalente preventivamente e formalmente approvato dalla D.L. Scivolo in materiale plastico (altezza podio 121 cm) con salita e partenza con pannelli laterali colorati. Partenza scivolo con 2 pannelli circolari (diametro 74 cm) e barra di sicurezza. Larghezza piano scivolo 42 cm. Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi di installazione: 6-7 ore / 2 montatori Altezza libera di caduta: 120 cm Area con distanze di sicurezza: 20 mq L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TÜV. ·Pannelli laterali in polietilene ad alta densità colorato (HDPE) 19/22 mm, un materiale molto resistente all'usura e agli impatti, approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. ·Pannello di sicurezza in HDPE ·Superficie dello scivolo HDPE prodotto per rotostampaggio. Larghezza esterna scivolo 54 cm, interna 42 cm ·Tutte le parti in materiale plastico sono dotate di sigla standard internazionale che consente l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità: 80 cm. Disponibile anche per il montaggio in superficie. E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [009.ARR.008] Fornitura di scivolo tipo Kompan modello BASIC 350P Scivol ... cadauno (A) [008.VIA.006] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... di cui MDO= 54.065%; MAT= 11.170%; ATT= 13.814%; m3 (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... di cui MDO= 3.311%; MAT= 74.834%; ATT= 0.662%; kg (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora (E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi' a esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora	5,0000 5,0000 1,0000 0,0600 0,3000 0,5000 10,0000 40,0000 1,5000 3,0000	24,19 21,97 1'720,00 11,96 79,30 87,55 1,19 1,00 35,86 0,21	120,95 109,85 1'720,00 0,72 23,79 43,78 11,90 40,00 53,79 0,63	MDO MDO MT AN MT MT AN MT AN NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 125.41) euro			2'125,41 318,81	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 444.22) euro			2'444,22 244,42	
	T O T A L E euro / cadauno			2'688,64	
Nr. 117 010.ARR.012	Fornitura e posa in opera di n. 1 bilico a due posti tipo Kompan modello ELE400022 Hopper o altro equivalente preventivamente e formalmente approvato dalla D.L. Provenienza: Repubblica Ceca Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi d'installazione: 4-5 ore / 1 montatore Altezza libera di caduta: 100 cm				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>Area con distanze di sicurezza: 10,9 mq L'attrezzatura da gioco risponde a tutti i requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. I materiali sono inoltre testati riguardo all'infiammabilità, alla corrosione, alla tossicità - L'attrezzatura da gioco é composta esclusivamente da materie plastiche e metallo. - Struttura portante un tubolare di acciaio zincato a caldo - 2 elementi-seduta, prodotti per stampaggio rotazionale, in polietilene (PE) stabilizzato UV - Manubri e poggiatesta in tubolare di acciaio, zincato a caldo - 2 molle prodotte utilizzando qualità d'acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221. Le molle vengono sottoposte ad un processo di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio è stato testato per garantire alla molla una durata di oltre 5 anni, se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di dispositivi di sicurezza brevettati in nylon pressofuso - Pannello centrale in S-HPL quale materiale a colorazione uniforme e ad usura estremamente limitata, a norma EN 71-3, ad elevata resistenza e stabilità grazie all'impiego esclusivo di fibre di legno ad alta compressione nel processo di produzione e ad una quota inferiore al 30% di resina melamminica - Componenti di gioco morbide (terminali dei manubri e poggiatesta) in gomma stabilizzata UV ed all'ozono, con rinforzi in acciaio o plastica dove necessario - Elementi di collegamento in polietilene (PE) ad alta densità, resistente ai raggi UV, colorazione omogenea; elevata resistenza agli urti ed alla rottura anche alle basse temperature. Incluso ogni onere magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 8,0000 24,19 193,52 MDO (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 8,0000 21,97 175,76 MDO (E) [009.ARR.011] Fornitura di bilico a due posti tipo Kompan modello ELE40002 ... cadauno 1,0000 3'030,00 3'030,00 MT (A) [008.VIA.006] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... di cui MDO= 54.065%; MAT= 11.170%; ATT= 13.814%; m3 1,5000 11,96 17,94 AN (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 0,5000 79,30 39,65 MT (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 1,0000 87,55 87,55 MT (A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... di cui MDO= 3.311%; MAT= 74.834%; ATT= 0.662%; kg 50,0000 1,19 59,50 AN (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 80,0000 1,00 80,00 MT (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora 2,5000 35,86 89,65 AN (E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi'a esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora 3,0000 0,21 0,63 NL</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 3'774,20 Spese Generali 15.00% * (3'774.20) euro 566,13</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 4'340,33 Utili Impresa 10% * (4'340.33) euro 434,03</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno 4'774,36</p>				
Nr. 118 010.ARR.01 4	<p>Fornitura e posa in opera di n. 1 gioco a molla tipo Kompan modello M133 - Ziggy o altro equivalente preventivamente e formalmente approvato dalla D.L. Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi d'installazione: 1-2 ore / 1 montatore Altezza libera di caduta: cm 44 Area con distanze di sicurezza: mq 5,6 L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TÜV. - Corpo in polietilene (PE), stabilizzato UV e prodotto con procedimento di rotazione. - Pannelli in HDPE, polietilene, ad alta densità, resistente ai raggi UV, colorazione omogenea; elevata resistenza agli urti ed alla rottura anche alle basse temperature, - Maniglie e poggiatesta in poliamide resistente alle rotture. - Le molle vengono prodotte utilizzando qualità d'acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221. Le molle vengono sottoposte ad un processo di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio è stato testato per verificare che la molla ha una durata di oltre 5 anni se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di dispositivi di sicurezza brevettati in nylon pressofuso o di appositi fissaggi. - Tutte le parti in plastica con la massima resistenza UV ed all'ozono, dotati di sigle internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. - Tutte le viti da legno e viti con testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. - Tutte le viti da legno a testa quadra da 10 mm in acciaio inox V2A. Ancoraggio Ancoraggio standard in profondità esente da calcestruzzo, costituito da quattro piedi in acciaio, fissati su due pannelli di ancoraggio in compensato. Carico massimale a trazione 500 kg</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>Profondità complessiva: 42 cm Profondità di interramento 45 cm sotto la superficie del terreno. Incluso ogni onere magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [009.ARR.014] Fornitura gioco a molla tipo Kompan modello M133 - Ziggy Fas ... cadauno (A) [008.VIA.006] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... di cui MDO= 54.065%; MAT= 11.170%; ATT= 13.814%; m3 (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... di cui MDO= 3.311%; MAT= 74.834%; ATT= 0.662%; kg (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora (E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi' a esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 164.08) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 338.69) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>				
Nr. 119 010.ARR.01 5	<p>Fornitura e posa in opera di n. 1 gioco a molla tipo Kompan modello ELE 400002 - RACER o altro equivalente preventivamente e formalmente approvata dalla D.L. Provenienza: Repubblica Ceca Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi d'installazione: 1-2 ore / 1 montatore Altezza libera di caduta: 44 cm Area con distanze di sicurezza: 5.9 mq L'attrezzatura da gioco è stata sviluppata secondo i requisiti dell'ADA (Americans With Disability Act; 1998) e si adatta, grazie all'ampliata offerta di spazio, all'accessibilità facilitata e ad una serie di attività tattili, per il gioco integrato. L'attrezzatura da gioco é composta esclusivamente da materie plastiche e metallo. - Sedile in polietilene (PE) prodotto per rotostampaggio, stabilizzato UV - Pannelli in HDPE spessore 19 mm. I pannelli in polietilene ad alta densità colorato (HDPE), sono un materiale molto resistente all'usura e agli impatti. Disponibile in tutta una serie di colori standard, tutti approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. - Elementi di collegamento in polietilene (PE) ad alta densità, resistente ai raggi UV, colorazione omogenea; elevata resistenza agli urti ed alla rottura anche alle basse temperature - Molle prodotte utilizzando qualità d'acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221. Le molle vengono sottoposte ad un processo di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio è stato testato per verificare che la molla ha una durata di oltre 5 anni se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di dispositivi di sicurezza brevettati in nylon pressofuso. - Componenti di gioco morbide (appigli, poggipiedi, terminali dei poggipiedi) in gomma stabilizzata UV ed all'ozono - Modulo manubrio - supporto per i piedi in tubolare d'acciaio zincato a caldo - Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71 Incluso ogni onere magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [009.ARR.015] Fornitura gioco a molla tipo Kompan modello ELE 400002 - RAC ... cadauno (A) [008.VIA.006] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... di cui MDO= 54.065%; MAT= 11.170%; ATT= 13.814%; m3 (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3</p>				
	A R I P O R T A R E			1'169,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'169,71	
	(A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... di cui MDO= 3.311%; MAT= 74.834%; ATT= 0.662%; kg	15,0000	1,19	17,85	AN
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	40,0000	1,00	40,00	MT
	(A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora	1,5000	35,86	53,79	AN
	(E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi' a esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora	3,0000	0,21	0,63	NL
	Sommano euro			1'281,98	
	Spese Generali 15.00% * (1 281.98) euro			192,30	
	Sommano euro			1'474,28	
	Utili Impresa 10% * (1 474.28) euro			147,43	
	T O T A L E euro / cadauno			1'621,71	
Nr. 120 010.ARR.01 5a	Fornitura e posa in opera di casetta inclusiva con tavolino esterno tipo Kompan modello PCM001700-0602 Fascia d'età consigliata: 1-6 anni Altezza libera di caduta: 50 cm Area con distanze di sicurezza: 15.5 mq La casetta inclusiva sarà dotata di pannelli gioco tattili e sensoriali che consentono a bambini con diversi tipi di abilità di poter giocare contemporaneamente. Inoltre dovrà essere senza pavimento per garantire l'accessibilità al 100% a tutti. L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. I montanti saranno in acciaio zincato e verniciati a polveri diam.101 x 2mm e coperti alla sommità con tappi in poliammide (PA). Il tetto sarà in PE prodotto per stampaggio rotazionale. I pannelli, il banchetto ed elementi di manipolazione sui pannelli saranno in polietilene ad alta densità (HDPE) Ecocore, spessore 18. Il materiale sarà costituito da tre strati, di cui quelli esterni colorati in pasta e quello interno nero in HDPE riciclato al 100%. L'HDPE è un materiale molto resistente all'usura e agli impatti. Disponibile in tutta una serie di colori standard, tutti approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. La casetta sarà dotata di banchetto vendita con pallottoliere, volante guida con simulatore di marce e di una finestrella vedo non vedo. I do-Nut e cappucci saranno costituiti in Poliammide (PA6) stabilizzati agli UV, stampati a iniezione. Tutte le parti in plastica dovranno garantire la massima resistenza UV ed all'ozono, ed essere dotati di sigle internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. Incluso ogni onere magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [009.ARR.015a] Fornitura di casetta inclusiva con tavolino esterno tipo Kom ... cadauno (A) [008.VIA.006] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... di cui MDO= 54.065%; MAT= 11.170%; ATT= 13.814%; m3 (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... di cui MDO= 3.311%; MAT= 74.834%; ATT= 0.662%; kg (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora (E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi' a esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora				
	Sommano euro			3'951,51	
	Spese Generali 15.00% * (3 951.51) euro			592,73	
	Sommano euro			4'544,24	
	Utili Impresa 10% * (4 544.24) euro			454,42	
	T O T A L E euro / cadauno			4'998,66	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			5'000,00	
Nr. 121 010.ARR.01 5b	Fornitura e posa in opera di n. di altalena a cesto tipo Kompan modello KSW90040-0909 - Altalena a cesto h= 2,5m con montanti in metallo Fascia d'età consigliata: 4+ anni Altezza libera di caduta: 149 cm				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>Area con distanze di sicurezza: 18.3 mq L'attrezzatura deve rispettare i requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. I montanti e la traversa saranno in tubolari di acciaio zincato a caldo, con diametro rispettivamente di 76 e 51 mm. Le sospensioni per l'altalena dovranno essere in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera. La catena a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B. Il sedile a cesto, diametro 100 cm, in corda di poliammide con anima in cavo d'acciaio zincato, fissato con l'ausilio di morsetti a pressione in alluminio. Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. L'ancoraggio dovrà essere effettuato tramite interrimento ad una profondità di cm 80. Incluso ogni onere magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,0000 24,19 24,19 MDO (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,0000 21,97 21,97 MDO (E) [009.ARR.015b] Fornitura di altalena a cesto tipo Kompan modello KSW90040-0 ... cadauno 1,0000 2'850,00 2'850,00 MT (A) [008.VIA.006] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... di cui MDO= 54.065%; MAT= 11.170%; ATT= 13.814%; m3 0,5000 11,96 5,98 AN (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 0,3000 79,30 23,79 MT (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 0,5000 87,55 43,78 MT (A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... di cui MDO= 3.311%; MAT= 74.834%; ATT= 0.662%; kg 15,0000 1,19 17,85 AN (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 40,0000 1,00 40,00 MT (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora 1,5000 35,86 53,79 AN (E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi'a esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora 3,0000 0,21 0,63 NL</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 3'081,98 Spese Generali 15.00% * (3 081.98) euro 462,30</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 3'544,28 Utili Impresa 10% * (3 544.28) euro 354,43</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno 3'898,71</p> <p style="text-align: right;">PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno 3'900,00</p>				
Nr. 122 010.ARR.01 8	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA di dissuasore tipo "Benito Urban" modello "Hospitalet H214 M" o altro equivalente preventivamente e formalmente approvato dalla D.L. Realizzato in metallo con anello in acciaio inox, rimovibile, completo di fissaggio a terra e chiave di sbloccaggio. Rivestimento con primer epossidico polvere di poliestere colore ferro battuto. Dimensioni h 100 cm, h 136 cm completo di fissaggio a terra, diametro 9,5 cm. Inclusi: scavi realizzati a mano o con l'ausilio di mezzi per l'alloggiamento del fissaggio a terra e ogni opera edile, onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,1000 24,19 2,42 AN (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,1000 21,97 2,20 AN (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora 0,0100 26,41 0,26 AN (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,0000 0,01 0,10 AN (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 0,0100 79,30 0,79 MT (E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 0,0200 87,55 1,75 MT (E) [009.ARR.027] Fornitura di dissuasore tipo Hospitalet Mod. H214 M, realizz ... coppia 1,0000 265,00 265,00 MT</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 272,52 Spese Generali 15.00% * (272.52) euro 40,88</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 313,40 Utili Impresa 10% * (313.40) euro 31,34</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno 344,74</p>				
Nr. 123	Fornitura e posa in opera di fontana a colonna in ghisa h.130cm, completa di raccorderia interna e rubinetto in				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
010.ARR.01 9	<p>ottone. Posa in opera consistente nella realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alla rete idrica e fognaria, della posa degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinteri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m.10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni. Compreso di tutti i materiali occorrenti e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [009.ARR.029] Fontana a colonna in ghisa h.130 cm, completa di raccorderia ...</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=0,5*0,5*5) di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3</p> <p>(E) [SLD.0001.0002.0040] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti ... (qt=0,5*0,5*5) m3</p> <p>(E) [SLD.0003.0016.0001] POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con l ... cad</p> <p>(E) [A.0010.0007.0002] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sez ... cad</p> <p>(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p>	1,0000	600,00	600,00	MT
		1,2500	7,37	9,21	AN
		1,2500	2,99	3,74	---
		1,0000	90,60	90,60	---
		1,0000	118,70	118,70	MT
		5,0000	1,00	5,00	NL
		10,0000	1,00	10,00	MT
	Sommano euro			837,25	
	Spese Generali 15.00% * (837.25) euro			125,59	
	Sommano euro			962,84	
	Utili Impresa 10% * (962.84) euro			96,28	
	T O T A L E euro / cadauno			1'059,12	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'059,00	
Nr. 124 010.ARR.01 9a	<p>Realizzazione di seduta mediante recupero di manufatti in calcestruzzo cementizio esistente attraverso:</p> <p>- Preliminare pulizia delle superfici del manufatto in cls esistente con asportazione delle parti superficiali non perfettamente aderenti;</p> <p>- Inserimento nel cls di mensole di fissaggio seduta, in ferro scatolare zincato a caldo (si vedano le dimensioni nel dettaglio grafico_in numero di 3 per ogni seduta) e con ciclo di verniciatura composta da primer e successiva verniciatura con colore a scelta dalla D.L. (direzione lavori);</p> <p>- Inserimento, a coronamento del manufatto, di piantane in legno (sistemazione del parapetto_sezione 10x10 cm), pretrattato con vernici speciali idonee e accettate dalla D.L., munite nell'ancoraggio di dispositivo che garantisca al piantone la fuoriuscita dal manufatto e inglobato in apposite nicchie ricavate nel cls (si vedano le dimensioni nel dettaglio grafico) e riempite con malta speciale e antiritiro ad alta aderenza;</p> <p>- Applicazione di intonaco costituito da malte speciali antiritiro ad alta aderenza a scelta della D.L. da applicare sulle pareti del manufatto;</p> <p>- Realizzazione seduta con tavolato in legno stagionato dello spessore di 4 cm, trattato con idonee vernici, speciali e protettive accettate dalla D.L., fissate a scatolare metallico con apposita ferramenta di ancoraggio;</p> <p>- Costruzione di parapetto costituito da corrimano e diagonali opportunamente sagomate della sezione di 10 x 10 cm di analoghe caratteristiche delle piantane e ad esse rese solidali con idonei fissaggi.</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0010.0009.0001] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... di cui MDO= 54.545%; MAT= 24.332%; ATT= 0.267%; kg</p> <p>(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(A) [B.0012.0001.0009] Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 ... di cui MDO= 1.726%; MAT= 77.047%; ATT= 0.278%; m3</p> <p>(E) [009.ARR.001] Chiudenda costituita da paletti di castagno della lunghezza ... m</p> <p>(A) [008.VIA.017] INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI ED OR ... di cui MDO= 36.505%; MAT= 40.264%; ATT= 2.279%; m2</p>	4,0000	25,82	103,28	AN
		4,0000	21,97	87,88	AN
		10,0000	2,96	29,60	AN
		42,0000	1,00	42,00	NL
		500,0000	1,00	500,00	MT
		0,3000	872,89	261,87	AN
		3,0000	34,00	102,00	MT
		3,0000	19,77	59,31	AN
	Sommano euro			1'185,94	
	Spese Generali 15.00% * (1 185.94) euro			177,89	
	Sommano euro			1'363,83	
	Utili Impresa 10% * (1 363.83) euro			136,38	
	T O T A L E euro / cadauno			1'500,21	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1'500,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 125 010.ARR.01 9b	<p>Ripristino di piccolo fabbricato esistente (cabina elettrica) mediante recupero degli intonaci, tinteggiatura delle murature e delle parti in ferro attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preliminare pulizia delle superfici del manufatto esistente con asportazione delle parti superficiali non perfettamente aderenti; - Rifacimento delle parti di intonaco ammalorate e staccate - Tinteggiatura della muratura - Tinteggiatura degli infissi e altre parti in ferro. <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(A) [008.VIA.007] DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia rustico che c ... di cui MDO= 51.111%; MAT= 16.667%; ATT= 11.222%; m2</p> <p>(A) [008.VIA.017] INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI ED OR ... di cui MDO= 36.505%; MAT= 40.264%; ATT= 2.279%; m2</p> <p>(A) [008.VIA.018] TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con id ... di cui MDO= 27.581%; MAT= 50.323%; ATT= 0.968%; m2</p> <p>(A) [D.0013.0005.0002] PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO AL ... di cui MDO= 30.781%; MAT= 48.159%; ATT= 0.098%; m2</p>	<p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>11,5000</p> <p>10,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>20,0000</p> <p>5,0000</p>	<p>25,82</p> <p>21,97</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>7,11</p> <p>19,77</p> <p>4,90</p> <p>16,10</p>	<p>51,64</p> <p>43,94</p> <p>11,50</p> <p>10,00</p> <p>7,11</p> <p>19,77</p> <p>98,00</p> <p>80,50</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>NL</p> <p>MT</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			322,46	
	Spese Generali 15.00% * (322.46) euro			48,37	
	Sommano euro			370,83	
	Utili Impresa 10% * (370.83) euro			37,08	
	TOTALE euro / corpo			407,91	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / corpo			408,00	
Nr. 126 010.ARR.01 9c	<p>Realizzazione di struttura in legname di contenimento dell'area giochi attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo e sagomatura della pavimentazione per realizzare una superficie perfettamente piana - Contenimento del dislivello dell'area attraverso l'inserimento di telo pacciamante, piantane in legno (sistemazione del parapetto_sezione 10x10 cm), pretrattato con vernici speciali idonee e accettate dalla D.L., - Costruzione di parapetto costituito da corrimano e diagonali opportunamente sagomante della sezione di 10 x 10 cm di analoghe caratteristiche delle piantane e ad esse rese solidali con idonei fissaggi. <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente finita e funzionante a perfetta regola d'arte, realizzata secondo il dettaglio costruttivo allegato.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... (qt=17*10*0,3)</p> <p>di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3</p> <p>(E) [007.VIA.001] Telo pacciamante verde, h cm 100. mq</p> <p>(E) [009.ARR.001] Chiudenda costituita da paletti di castagno della lunghezza ... m</p> <p>(E) [A.0039.0003.0006] Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm ... cad</p> <p>(E) [A.0039.0003.0004] Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, ca ... m3</p>	<p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>11,5000</p> <p>10,0000</p> <p>51,0000</p> <p>3,0000</p> <p>37,0000</p> <p>60,0000</p> <p>4,0000</p>	<p>25,82</p> <p>21,97</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>7,37</p> <p>1,10</p> <p>34,00</p> <p>1,20</p> <p>180,00</p>	<p>51,64</p> <p>43,94</p> <p>11,50</p> <p>10,00</p> <p>375,87</p> <p>3,30</p> <p>1'258,00</p> <p>72,00</p> <p>720,00</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>NL</p> <p>MT</p> <p>AN</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p>
	Sommano euro			2'546,25	
	Spese Generali 15.00% * (2 546.25) euro			381,94	
	Sommano euro			2'928,19	
	Utili Impresa 10% * (2 928.19) euro			292,82	
	TOTALE euro / cadauno			3'221,01	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			3'221,00	
Nr. 127 010.ARR.02 0	<p>Fornitura e posa in opera di percorso sportivo completo composto da 10 attrezzi e 11 cartelli tipo Policrosalus 10 Tecnolegno Fantoni o altro equivalente preventivamente e formalmente approvata dalla D.L. Gli attrezzi sono costruiti interamente in legno impregnato e i cartelli in alluminio serigrafato con le indicazioni di utilizzo del percorso serigrafate su pellicola S3:</p> <p>- PLE0000 Riscaldamento. Costituito da 3 montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- 2 Pioli in frassino di forma ovale spess.44mm veniciati neri fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.</p> <p>- PLE0001 Tris di attrezzi di equilibrio. Montantini di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- Scala orizzontale costituita da un telaio di sez.95x95 in lamellare a 3 lamelle e da traversi in frassino di colore nero a forma ovale sez.34x44 mm fissati alle travi per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.- Assi di equilibrio realizzate con travi di sez. 95x95 a 3 lamelle</p> <p>- PLE0002 Sei ritzi per slalom. Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.</p> <p>- PLE0006 Stazione per la coordinazione muscolare e l'equilibrio. Passerella con pioli oscillanti.- Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- Ponte oscillante lungo cm. 240 ha il camminamento formato da travetti in legno da mm. 95x95 di sez. appesi al corrimano in lamellare di sez. mm. 115x65 per mezzo di catene calibrate con filo da mm. 6 a maglia stretta zincata a caldo.</p> <p>- PLE0007 Stazione per il potenziamento della muscolatura dorsale. spalliera a doppia campata.- Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.-Traversi in legno di frassino a forma ovale sez.34x44mm, fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.</p> <p>- PLE0010 Stazione per il potenziamento della muscolatura addominale. serie di piani inclinati per esercizi con il busto- N.4 Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle verniciati; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- N.4 Pioli in frassino di forma ovale spess.44mm veniciati neri fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.-N.4 Pedane per esercizi composte da un telaio in legno sez.115x45mm sagomato dove vengono inserite delle tavole tenonate sez.95x35mm.</p> <p>- PLE0011 Stazione per esercizi addominali, per il potenziamento delle cosce e la presa delle mani. palco di salita.- 4 Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- 1 Trave in legno da mm. 145X55 verniciata.- 1 Fune di arrampicata a 6 trefoli di ACCIAIO da 20 mm., ricoperta sulle singole componenti da una treccia in nylon colorato altamente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, ancorata a terra.- 2 Coppie di anelli in acciaio zincato montati su snodi in nylon autolubrificanti.- 1 Scaletta di corda con pioli in polietilene e corde a 6 trefoli di ACCIAIO da 16mm., ricoperta sulle singole componenti da una treccia in nylon colorato altamente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, ancorata a terra.- 1 Pertica di arrampicata in tubolare d.38x2mm in acciaio inox.</p> <p>- PLE0013 Stazione per la coordinazione acrobatica. due parallele- N.8 Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- N. 4 Corrimano in legno sez. 145x55mm veniciato sostenuti da un rinforzo in legno lamellare sez.78x44mm.</p> <p>- PLE0014 Stazione per lo stretching ed il potenziamento della muscolatura superiore. Ponte con pioli per esercizi di arrampicata. -Traversi in legno di frassino a forma ovale sez.34x44mm, fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.La spalliere orizzontale è formata da un telaio in legno lamellare sez.95x95 verniciato che sostiene traversi formati da un tubolare in acciaio inox d.38x2 mm il tutto rifinito con una fase di passivazione e decapatura,fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.Tutta la struttura viene rinforzata da pannelli in meg spess.14mm di colore giallo.</p> <p>- PLE0015 Stazione di decontrazione e raffreddamento. trave oscillante per esercizi di equilibrio. N°2 montanti in ferro verniciato per cataforesi colore rosso segnale diametro 114mm con calotta in materiale plastico nero a protezione dell'estremità superiore; N°1 snodo in acciaio zincato a freddo con boccole in Nylon colore nero per garantire scorrimento e evitare l'intrappolamento delle dita; N°1 trave in legno di pino lamellare di 120x120x4000mm fissato con bulloneria passante allo snodo sopradetto.</p> <p>Compreso lo scavo, la realizzazione del basamento in cls, il reinterro e tutto quanto necessario per dare gli attrezzi perfettamente montati a regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I:</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [009.ARR.031] Fornitura di percorso sportivo completo composto da 10 atre ... corpo	1,0000	18'200,00	18'200,00	MT
	(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di op ... di cui MDO= 49.839%; MAT= 15.113%; ATT= 13.934%; m3	10,0000	7,37	73,70	AN
	(E) [SLD.0001.0002.0040] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti ... m3	10,0000	2,99	29,90	---
	(A) [D.0004.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... di cui MDO= 9.459%; MAT= 69.591%; ATT= 0.000%; m3	10,0000	114,33	1'143,30	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	10,0000	25,82	258,20	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	10,0000	24,19	241,90	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	10,0000	21,97	219,70	AN
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	100,0000	1,00	100,00	NL
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	50,0000	1,00	50,00	MT
	Sommano euro			20'316,70	
	Spese Generali 15.00% * (20 316.70) euro			3'047,51	
	Sommano euro			23'364,21	
	Utili Impresa 10% * (23 364.21) euro			2'336,42	
	T O T A L E euro / cadauno			25'700,63	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			25'701,00	
	OO.PP. (SpCap 13)				
Nr. 128 D.0001.0001. 0006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO E L E M E N T I: (A) [B.0004.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esist ... su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compre- sa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- brificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 12000 Kg, da 84 HP di cui MDO= 33.204%; MAT= 18.103%; ATT= 27.752%; ora	0,0167	67,43	1,13	AN
	(A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compre- si ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc di cui MDO= 43.053%; MAT= 16.069%; ATT= 19.930%; ora	0,0139	52,00	0,72	AN
	(A) [B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t di cui MDO= 33.547%; MAT= 25.516%; ATT= 19.992%; ora	0,0050	60,54	0,30	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0014	26,41	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0222	21,97	0,49	AN
	(A) [B.0004.0017.0010] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t di cui MDO= 33.547%; MAT= 25.516%; ATT= 19.992%; ora	0,0250	60,54	1,51	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,0500	0,01	0,00	AN
	Sommano euro			4,19	
	Spese Generali 15.00% * (4.19) euro			0,63	
	Sommano euro			4,82	
	Utili Impresa 10% * (4.82) euro			0,48	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / m2			5,30	
Nr. 129 D.0001.0001. 0010	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata E L E M E N T I: (A) [B.0004.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esist ... su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compre- sa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA di cui MDO= 37.117%; MAT= 19.069%; ATT= 22.857%; ora (A) [B.0004.0014.0016] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, compresi operatore e consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzio- ne e assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46 di cui MDO= 46.199%; MAT= 20.522%; ATT= 12.333%; ora (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... TATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, con- sumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... TATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, con- sumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,0070 0,0270 0,0500 0,0020 0,0270 0,0330 0,0500	60,31 48,46 45,88 26,41 21,97 45,88 0,01	0,42 1,31 2,29 0,05 0,59 1,51 0,00	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.17) euro			6,17 0,93	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.10) euro			7,10 0,71	
	T O T A L E euro / m2			7,81	
Nr. 130 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto E L E M E N T I: (A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTO- RIZZATA di mate ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,0000	6,50	6,50	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.50) euro			6,50 0,98	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.48) euro			7,48 0,75	
	T O T A L E euro / m3			8,23	
Nr. 131 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t di cui MDO= 34.162%; MAT= 25.944%; ATT= 18.936%; ora (A) [B.0003.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, esclusi ... cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carbu- rante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compre- sa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc ora	0,0531 0,0270	59,44 10,49	3,16 0,28	AN AN
	A R I P O R T A R E			3,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,44	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.44) euro			3,44 0,52	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.96) euro			3,96 0,40	
	T O T A L E euro / m3			4,36	
Nr. 132 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto E L E M E N T I: (A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTO- RIZZATA di mate ... AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da sca- vi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,0000	6,50	6,50	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.50) euro			6,50 0,98	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.48) euro			7,48 0,75	
	T O T A L E euro / t			8,23	
Nr. 133 D.0001.0007. 0003	VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (A) [B.0007.0001.0008] CIOTTOLAME-PIETRAME m3 (A) [B.0007.0001.0006] GHIAIA DI 2? (32-70) m3	0,0400 0,4000 0,4000 0,7700 1,1000 0,1500	26,41 24,19 21,97 0,01 19,22 16,13	1,06 9,68 8,79 0,01 21,14 2,42	AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (43.10) euro			43,10 6,47	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (49.57) euro			49,57 4,96	
	T O T A L E euro / m3			54,53	
Nr. 134 D.0013.0005. 0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in col- ori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici gi`a predis- poste, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 63.925%; MAT= 4.688%; ATT= 10.432%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,0005 0,0010 0,0050 0,1600	34,40 21,97 26,41 25,82	0,02 0,02 0,13 4,13	AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			4,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u>				
	Materiali per impianto di irrigazione (SpCap 6)				
Nr. 135 005.IRR.001 O	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... STAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3	0,2860 0,2860 0,0180 0,0500 1,1000	24,19 21,97 26,41 0,01 91,50	6,92 6,28 0,48 0,00 100,65	AN AN AN AN MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (114.33) euro			114,33 17,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (131.48) euro			131,48 13,15	
	T O T A L E euro / mc			144,63	
	Realizzazione percorsi (SpCap 9)				
Nr. 136 008.VIA.004	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata. ELEMENTI: (A) [B.0004.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA di cui MDO= 37.117%; MAT= 19.069%; ATT= 22.857%; ora (A) [B.0004.0014.0016] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46 di cui MDO= 46.199%; MAT= 20.522%; ATT= 12.333%; ora (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA ... TATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA ... TATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,0070 0,0270 0,0500 0,0020 0,0260 0,0330 0,0100	60,31 48,46 45,88 26,41 21,97 45,88 0,01	0,42 1,31 2,29 0,05 0,57 1,51 0,00	AN AN AN AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			6,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			6,15	
	Sommano euro			6,15	
	Spese Generali 15.00% * (6.15) euro			0,92	
	Sommano euro			7,07	
	Utili Impresa 10% * (7.07) euro			0,71	
	T O T A L E euro / m2			7,78	
Nr. 137 008.VIA.006	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità a dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compre- si ... re, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lu- brificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc di cui MDO= 43.053%; MAT= 16.069%; ATT= 19.930%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1598	52,00	8,31	AN
	Sommano euro			11,96	
	Spese Generali 15.00% * (11.96) euro			1,79	
	Sommano euro			13,75	
	Utili Impresa 10% * (13.75) euro			1,38	
	T O T A L E euro / m3			15,13	
Nr. 138 008.VIA.007	DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisorie di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,1900 150,0000 101,0000	24,19 0,01 0,01	4,60 1,50 1,01	AN AN AN
	Sommano euro			7,11	
	Spese Generali 15.00% * (7.11) euro			1,07	
	Sommano euro			8,18	
	Utili Impresa 10% * (8.18) euro			0,82	
	T O T A L E euro / m2			9,00	
Nr. 139 008.VIA.009	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO NATURALE per viabilità e piazzali urbani, di adeguata pezzatura e granulometria, anche con l'utilizzo di inerti riciclati provenienti da impianti di recupero autorizzati con granulometria 20/50 mm, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura con rullo di almeno Kg 1300; valutato per la cubatura effettiva in opera; eseguita a mano. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	0,0300	26,41	0,79	AN
	A R I P O R T A R E			0,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,79	
	di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,2600	24,19	6,29	AN
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,3000	21,97	6,59	AN
	(A) [B.0004.0016.0002] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oer ...	1,2900	0,01	0,01	AN
	di cui MDO= 70.803%; MAT= 3.001%; ATT= 5.245%; ora	0,0310	29,24	0,91	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cadauno	0,5000	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0007.0001.0007] MISTO NATURALE (0-200) m3	1,2500	13,62	17,03	AN
	Sommano euro			31,63	
	Spese Generali 15.00% * (31.63) euro			4,74	
	Sommano euro			36,37	
	Utili Impresa 10% * (36.37) euro			3,64	
	T O T A L E euro / m3			40,01	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m3			40,00	
Nr. 140 008.VIA.010	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compre- si ... re, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lu- brificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc				
	di cui MDO= 43.053%; MAT= 16.069%; ATT= 19.930%; ora	0,0200	52,00	1,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE				
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0200	21,97	0,44	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	15,0000	0,01	0,15	AN
	Sommano euro			1,63	
	Spese Generali 15.00% * (1.63) euro			0,24	
	Sommano euro			1,87	
	Utili Impresa 10% * (1.87) euro			0,19	
	T O T A L E euro / m3			2,06	
Nr. 141 008.VIA.017	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI ED ORIZZONATALI composto da: - malta da rinzaffo su pareti verticali orizzontali interne ed esterne, con malta preconfezionata di calce idraulica naturale bianca ed inerti carbonatici selezionati con curva continua da 0 a 3 mm., (tipo Malta Nuraminis Rinzaffo, prodotta dalla CALCIDRATA S.p.A.) applicazione a macchina o a mano per una a strato coprente; - corpo di intonaco rustico per uno spessore medio di 2,0 cm circa su pareti verticali orizzontali interne ed esterne, tirato in piano a frattazzo, con malta preconfezionata composta da una miscela di inerti carbonatici selezionati in un arco granulometrico da 0 a 1.2 mm., e calce forte naturale bianca, dal connaturato carattere di idraulicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari silicei bianchi, a bassissimo contenuto di sali idrosolubili (tipo Malta Nuraminis, prodotta dalla CALCIDRATA S.p.A.), stesa ad una o più riprese, se gli spessori da applicare sono elevati (superiori a 5 cm) prevedere un'idonea armatura da agganciare al supporto; - intonaco di finitura per uno spessore di 3 mm circa di intonaco su pareti verticali orizzontali esterne ed interne, tirato in piano a frattazzo, con malta preconfezionata composta da una miscela di inerti carbonatici selezionati in un arco granulometrico da 0 a 0.6 mm., ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree sarde, e calce idraulica naturale bianca, dal connaturato carattere di idraulicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari silicei bianchi, a bassissimo contenuto di sali idrosolubili (tipo malta Nuraminis Fino, prodotta dalla Calcidrata S.p.A.), stesa a mano; incluso ponteggio , compresi i ponteggi provvisori di servizio, incluse tutte le forniture, incluso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO				
	di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0110	24,19	0,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE				
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0200	21,97	0,44	AN
	A R I P O R T A R E			0,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,71	
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 63.925%; MAT= 4.688%; ATT= 10.432%; ora	0,0001	34,40	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0030	21,97	0,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1100	25,82	2,84	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,2300	21,97	5,05	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	49,0000	0,01	0,49	AN
	(A) [B.0009.0002.0005] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL U ... IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in pol- vere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) con di cui MDO= 3.518%; MAT= 74.949%; ATT= 0.586%; t	0,0250	418,15	10,45	AN
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,1466	1,06	0,16	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (19.77) euro			19,77 2,97	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (22.74) euro			22,74 2,27	
	T O T A L E euro / m2			25,01	
Nr. 142 008.VIA.022	Fornitura e posa in opera di stabilizzato granitico di cava 0/30, di colore rosaceo, per la rifinitura del fondo stradale, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura con rullo di almeno Kg 1300; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano E L E M E N T I: (A) [B.0004.0016.0002] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oer ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- brificanti, ricambi, manutenzione e assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 di cui MDO= 70.803%; MAT= 3.001%; ATT= 5.245%; ora	0,0330	29,24	0,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0050	26,41	0,13	AN
	(A) [B.0004.0016.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi`a esistente in cant ... esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione di cui MDO= 33.337%; MAT= 18.529%; ATT= 27.192%; ora	0,0330	67,16	2,22	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0400	24,19	0,97	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0400	21,97	0,88	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,0500	0,01	0,00	AN
	(E) [A.0006.0001.0004] SABBIONE DI CAVA NON LAVATO (0-100) m3	1,2500	14,00	17,50	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (22.66) euro			22,66 3,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (26.06) euro			26,06 2,61	
	T O T A L E euro / m3			28,67	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m3			29,00	
	Arredi (SpCap 10)				
Nr. 143 009.ARR.00 2	Cancelli ad un'anta, tramite sistema costruttivo GTS per giunzioni angolari senza saldatura con innesti in pressofusione, costituiti da profilati in acciaio zincato con sezioni da 60x60x2mm, con zoccolo base 180x60x3mm, struttura di tamponamento interna in grigliato di acciaio elettrofuso zincato a caldo con maglia				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>in piatto 25x3 e distanziali da 5, completi di bulloneria pure zincata da Kg 14/mq, completi di colonne di sostegno in ferro da 200x100x3 mm da immurare nei plinti con foro già predisposto tramite posizionamento e fissaggio con malta a ritiro controllato, compresa serratura in acciaio inox, compreso il montaggio ed ogni onere per dare l'opera finita in ogni sua parte. Dimensioni in luce netta 1500 x h. 2060 mm., compreso ogni altro onere necessario per darla finita a regola d'arte, come da particolare che si allega.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cadauno (E) [A.0010.0002.0007] RETE ZINCATA a maglia esagonale a doppia torsione kg (E) [A.0010.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (165.96) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (190.85) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>				
	OO.PP. (SpCap 13)				
Nr. 144 B.0001.0001.0001	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25.82) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.69) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ora</p>	1,0000	25,82	25,82	MDO
				25,82 3,87	
				29,69 2,97	
				32,66	
Nr. 145 B.0001.0001.0002	<p>OPERAIO QUALIFICATO</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (24.19) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.82) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ora</p>	1,0000	24,19	24,19	MDO
				24,19 3,63	
				27,82 2,78	
				30,60	
Nr. 146 B.0001.0001.0003	<p>OPERAIO COMUNE</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (21.97) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (25.27) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / ora</p>	1,0000	21,97	21,97	MDO
				21,97 3,30	
				25,27 2,53	
				27,80	
Nr. 147 B.0001.0001.0004	<p>CAPO-SQUADRA</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p>	1,0000	26,41	26,41	MDO
	A R I P O R T A R E			26,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			26,41	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.41) euro			26,41 3,96	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.37) euro			30,37 3,04	
	T O T A L E euro / ora			33,41	
Nr. 148 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km E L E M E N T I: (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... ricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	1,0000	107,24	107,24	TR
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (107.24) euro			107,24 16,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (123.33) euro			123,33 12,33	
	T O T A L E euro / viaggi			135,66	
Nr. 149 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora	1,0000	35,86	35,86	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (35.86) euro			35,86 5,38	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (41.24) euro			41,24 4,12	
	T O T A L E euro / ora			45,36	
Nr. 150 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora	1,0000	44,92	44,92	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (44.92) euro			44,92 6,74	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (51.66) euro			51,66 5,17	
	T O T A L E euro / ora			56,83	
Nr. 151 B.0002.0002. 0004	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t di cui MDO= 34.162%; MAT= 25.944%; ATT= 18.936%; ora	1,0000	59,44	59,44	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (59.44) euro			59,44 8,92	
	Sommano euro			68,36	
	A R I P O R T A R E			68,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			68,36	
	Utili Impresa 10% * (68.36) euro			6,84	
	T O T A L E euro / ora			75,20	
Nr. 152 B.0002.0002. 0005	<p>TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t di cui MDO= 30.399%; MAT= 29.334%; ATT= 19.323%; ora</p>	1,0000	66,81	66,81	AN
	Sommano euro			66,81	
	Spese Generali 15.00% * (66.81) euro			10,02	
	Sommano euro			76,83	
	Utili Impresa 10% * (76.83) euro			7,68	
	T O T A L E euro / ora			84,51	
Nr. 153 B.0002.0002. 0006	<p>TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora</p>	1,0000	36,60	36,60	AN
	Sommano euro			36,60	
	Spese Generali 15.00% * (36.60) euro			5,49	
	Sommano euro			42,09	
	Utili Impresa 10% * (42.09) euro			4,21	
	T O T A L E euro / ora			46,30	
Nr. 154 B.0002.0002. 0007	<p>TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... TATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora</p>	1,0000	41,76	41,76	AN
	Sommano euro			41,76	
	Spese Generali 15.00% * (41.76) euro			6,26	
	Sommano euro			48,02	
	Utili Impresa 10% * (48.02) euro			4,80	
	T O T A L E euro / ora			52,82	
Nr. 155 B.0002.0002. 0008	<p>TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... TATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora</p>	1,0000	45,88	45,88	AN
	Sommano euro			45,88	
	A R I P O R T A R E			45,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			45,88	
	Spese Generali 15.00% * (45.88) euro			6,88	
	Sommano euro			52,76	
	Utili Impresa 10% * (52.76) euro			5,28	
	T O T A L E euro / ora			58,04	
Nr. 156 B.0003.0001. 0002	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consu- mi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi E L E M E N T I: (E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consu- ... esclusi consumi, accessori e manutenzione ed esclu- so il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	1,0000	0,21	0,21	NL
	Sommano euro			0,21	
	Spese Generali 15.00% * (0.21) euro			0,03	
	Sommano euro			0,24	
	Utili Impresa 10% * (0.24) euro			0,02	
	T O T A L E euro / nl/ora			0,26	
Nr. 157 B.0003.0001. 0006	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300 E L E M E N T I: (E) [A.0003.0001.0004] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... tare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300 nl/ora	1,0000	7,77	7,77	NL
	Sommano euro			7,77	
	Spese Generali 15.00% * (7.77) euro			1,17	
	Sommano euro			8,94	
	Utili Impresa 10% * (8.94) euro			0,89	
	T O T A L E euro / ora			9,83	
Nr. 158 B.0003.0001. 0007	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500 E L E M E N T I: (E) [A.0003.0001.0005] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500 nl/ora	1,0000	9,50	9,50	NL
	Sommano euro			9,50	
	Spese Generali 15.00% * (9.50) euro			1,43	
	Sommano euro			10,93	
	Utili Impresa 10% * (10.93) euro			1,09	
	T O T A L E euro / ora			12,02	
Nr. 159 B.0003.0003. 0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in can- tiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovra- tore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,3000	11,97	3,59	AN
		0,3000	4,83	1,45	AN
	A R I P O R T A R E			5,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,04	
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento perc. Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.54) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.22) euro T O T A L E euro / ora	50,2400	-0,01	-0,50 4,54 0,68 5,22 0,52 5,74	NL
Nr. 160 B.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I: (E) [A.0003.0003.0001] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t nl/ora Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.72) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.83) euro T O T A L E euro / ora	1,0000	0,72	0,72 0,72 0,11 0,83 0,08 0,91	NL
Nr. 161 B.0003.0003. 0004	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t E L E M E N T I: (E) [A.0003.0003.0002] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t nl/ora Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.72) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.83) euro T O T A L E euro / ora	1,0000	0,72	0,72 0,72 0,11 0,83 0,08 0,91	NL
Nr. 162 B.0003.0003. 0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t E L E M E N T I: (E) [A.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t nl/ora Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.93) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.07) euro T O T A L E euro / ora	1,0000	0,93	0,93 0,93 0,14 1,07 0,11 1,18	NL
Nr. 163 B.0003.0003. 0006	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t E L E M E N T I: (E) [A.0003.0003.0004] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t nl/ora Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.07) euro	1,0000	1,07	1,07 1,07 0,16	NL
	A R I P O R T A R E			1,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,23	
	Sommano euro			1,23	
	Utili Impresa 10% * (1.23) euro			0,12	
	T O T A L E euro / ora			1,35	
Nr. 164 B.0003.0014. 0002	<p>ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno</p> <p>(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p> <p>(E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.</p>	0,6510	17,44	11,35	AN
	Sommano euro			13,11	
	Spese Generali 15.00% * (13.11) euro			1,97	
	Sommano euro			15,08	
	Utili Impresa 10% * (15.08) euro			1,51	
	T O T A L E euro / ora			16,59	
Nr. 165 B.0003.0014. 0003	<p>ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno</p> <p>(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p> <p>(E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.</p>	0,7030	17,44	12,26	AN
	Sommano euro			14,17	
	Spese Generali 15.00% * (14.17) euro			2,13	
	Sommano euro			16,30	
	Utili Impresa 10% * (16.30) euro			1,63	
	T O T A L E euro / ora			17,93	
Nr. 166 B.0003.0014. 0013	<p>PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno</p> <p>(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p> <p>(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.</p>	0,3130	17,44	5,46	AN
	Sommano euro			6,31	
	Spese Generali 15.00% * (6.31) euro			-0,76	
	Sommano euro			5,55	
	Utili Impresa 10% * (5.55) euro			0,11	
	T O T A L E euro / ora			5,66	
	Sommano euro			6,31	
	A R I P O R T A R E			6,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			6,31	
	Spese Generali 15.00% * (6.31) euro			0,95	
	Sommano euro			7,26	
	Utili Impresa 10% * (7.26) euro			0,73	
	T O T A L E euro / ora			7,99	
Nr. 167 B.0003.0014. 0014	PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	0,5208	17,44	9,08	AN
		0,5208	5,15	2,68	AN
		127,0300	-0,01	-1,27	NL
	Sommano euro			10,49	
	Spese Generali 15.00% * (10.49) euro			1,57	
	Sommano euro			12,06	
	Utili Impresa 10% * (12.06) euro			1,21	
	T O T A L E euro / ora			13,27	
Nr. 168 B.0003.0014. 0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	0,2708	17,44	4,72	AN
		0,2708	5,15	1,39	AN
		66,0500	-0,01	-0,66	NL
	Sommano euro			5,45	
	Spese Generali 15.00% * (5.45) euro			0,82	
	Sommano euro			6,27	
	Utili Impresa 10% * (6.27) euro			0,63	
	T O T A L E euro / ora			6,90	
Nr. 169 B.0003.0014. 0018	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,3750	17,44	6,54	AN
		0,3750	5,15	1,93	AN
	A R I P O R T A R E			8,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			8,47	
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	91,4600	-0,01	-0,91	NL
	Sommano euro			7,56	
	Spese Generali 15.00% * (7.56) euro			1,13	
	Sommano euro			8,69	
	Utili Impresa 10% * (8.69) euro			0,87	
	T O T A L E euro / ora			9,56	
Nr. 170 B.0003.0014. 0019	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,4792	17,44	8,36	AN
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,4818	5,15	2,48	AN
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	116,8600	-0,01	-1,17	NL
	Sommano euro			9,67	
	Spese Generali 15.00% * (9.67) euro			1,45	
	Sommano euro			11,12	
	Utili Impresa 10% * (11.12) euro			1,11	
	T O T A L E euro / ora			12,23	
Nr. 171 B.0003.0014. 0020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60 gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,1633	17,44	2,85	AN
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,1633	5,15	0,84	AN
	(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	39,8200	-0,01	-0,40	NL
	Sommano euro			3,29	
	Spese Generali 15.00% * (3.29) euro			0,49	
	Sommano euro			3,78	
	Utili Impresa 10% * (3.78) euro			0,38	
	T O T A L E euro / ora			4,16	
Nr. 172 B.0003.0015. 0004	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltua- rio del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,1350	17,44	2,35	AN
	(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	0,1350	5,15	0,70	AN
		33,0300	-0,01	-0,33	NL
	Sommano euro			2,72	
	Spese Generali 15.00% * (2.72) euro			0,41	
	Sommano euro			3,13	
	Utili Impresa 10% * (3.13) euro			0,31	
	T O T A L E euro / ora			3,44	
Nr. 173 B.0003.0016. 0001	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,0722	11,97	0,86	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,0722	4,83	0,35	AN
	(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	12,0900	-0,01	-0,12	NL
	Sommano euro			1,09	
	Spese Generali 15.00% * (1.09) euro			0,16	
	Sommano euro			1,25	
	Utili Impresa 10% * (1.25) euro			0,13	
	T O T A L E euro / ora			1,38	
Nr. 174 B.0003.0016. 0002	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg 1300 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,1280	11,97	1,53	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,1280	4,83	0,62	AN
	(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	21,4000	-0,01	-0,21	NL
	Sommano euro			1,94	
	Spese Generali 15.00% * (1.94) euro			0,29	
	Sommano euro			2,23	
	Utili Impresa 10% * (2.23) euro			0,22	
	T O T A L E euro / ora			2,45	
Nr. 175 B.0003.0016.	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
0003	HP 44, peso Kg 5000 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	0,3333	11,97	3,99	AN
		0,3333	4,83	1,61	AN
		55,8200	-0,01	-0,56	NL
	Sommano euro			5,04	
	Spese Generali 15.00% * (5.04) euro			0,76	
	Sommano euro			5,80	
	Utili Impresa 10% * (5.80) euro			0,58	
	T O T A L E euro / ora			6,38	
Nr. 176 B.0003.0016. 0005	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	1,1460	17,44	19,99	AN
		1,1460	5,15	5,90	AN
		279,4600	-0,01	-2,79	NL
	Sommano euro			23,10	
	Spese Generali 15.00% * (23.10) euro			3,47	
	Sommano euro			26,57	
	Utili Impresa 10% * (26.57) euro			2,66	
	T O T A L E euro / ora			29,23	
Nr. 177 B.0003.0016. 0007	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,65, capacit`a della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	1,6484	17,44	28,75	AN
		1,6484	5,15	8,49	AN
		402,0200	-0,01	-4,02	NL
	Sommano euro			33,22	
	Spese Generali 15.00% * (33.22) euro			4,98	
	Sommano euro			38,20	
	Utili Impresa 10% * (38.20) euro			3,82	
	T O T A L E euro / ora			42,02	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 178 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	0,2180 0,2180 36,5400	11,97 4,83 -0,01	2,61 1,05 -0,37	AN AN NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.29) euro			3,29 0,49	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.78) euro			3,78 0,38	
	T O T A L E euro / ora			4,16	
Nr. 179 B.0003.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	0,4360 0,4360 73,0800	11,97 4,83 -0,01	5,22 2,11 -0,73	AN AN NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.60) euro			6,60 0,99	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.59) euro			7,59 0,76	
	T O T A L E euro / ora			8,35	
Nr. 180 B.0003.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	0,5730 0,5730 95,9200	11,97 4,83 -0,03	6,86 2,77 -2,88	AN AN NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.75) euro			6,75 1,01	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.76) euro			7,76 0,78	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / ora			8,54	
Nr. 181 B.0003.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	1,2090	11,97	14,47	AN
		1,2090	4,83	5,84	AN
		202,4900	-0,03	-6,07	NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (14.24) euro			14,24 2,14	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.38) euro			16,38 1,64	
	T O T A L E euro / ora			18,02	
Nr. 182 B.0003.0017. 0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammor- tamento dell'ammortamento perc.	1,3864	11,97	16,60	AN
		1,3864	4,83	6,70	AN
		232,1700	-0,03	-6,97	NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (16.33) euro			16,33 2,45	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.78) euro			18,78 1,88	
	T O T A L E euro / ora			20,66	
Nr. 183 B.0003.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmis- sione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammorta- mento dell'ammortamento perc.	0,0190	15,01	0,29	AN
		0,0190	5,15	0,10	AN
		4,0800	6,44	26,28	NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.67) euro			26,67 4,00	
	A R I P O R T A R E			30,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			30,67	
	Sommano euro			30,67	
	Utili Impresa 10% * (30.67) euro			3,07	
	T O T A L E euro / ora			33,74	
Nr. 184 B.0004.0001. 0002	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi E L E M E N T I: (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno (A) [B.0003.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consu- ... esclusi consumi, accessori e manutenzione ed esclu- so il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi nl/ora	238,0000	0,01	2,38	MT
		1,0000	0,21	0,21	AN
	Sommano euro			2,59	
	Spese Generali 15.00% * (2.59) euro			0,39	
	Sommano euro			2,98	
	Utili Impresa 10% * (2.98) euro			0,30	
	T O T A L E euro / ora			3,28	
Nr. 185 B.0004.0001. 0006	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 300 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0001.0006] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... tare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300 ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno	1,0000	7,77	7,77	AN
		8,2600	0,01	0,08	AN
	Sommano euro			7,85	
	Spese Generali 15.00% * (7.85) euro			1,18	
	Sommano euro			9,03	
	Utili Impresa 10% * (9.03) euro			0,90	
	T O T A L E euro / ora			9,93	
Nr. 186 B.0004.0001. 0007	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500 ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno	1,0000	9,50	9,50	AN
		9,3000	0,01	0,09	AN
	Sommano euro			9,59	
	Spese Generali 15.00% * (9.59) euro			1,44	
	Sommano euro			11,03	
	Utili Impresa 10% * (11.03) euro			1,10	
	T O T A L E euro / ora			12,13	
Nr. 187 B.0004.0001. 0009	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, compresi operatore e consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzio- ne e assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40 di cui MDO= 42.676%; MAT= 21.805%; ATT= 14.572%; ora (A) [B.0004.0001.0006] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice ... su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 300 ora	1,0000	52,46	52,46	AN
		1,0000	7,85	7,85	AN
	Sommano euro			60,31	
	A R I P O R T A R E			60,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			60,31	
	Spese Generali 15.00% * (60.31) euro			9,05	
	Sommano euro			69,36	
	Utili Impresa 10% * (69.36) euro			6,94	
	T O T A L E euro / ora			76,30	
Nr. 188 B.0004.0001. 0010	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 12000 Kg, da 84 HP E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l' ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc di cui MDO= 38.704%; MAT= 20.979%; ATT= 19.366%; ora (A) [B.0004.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice ... su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 ora	1,0000 1,0000	57,84 9,59	57,84 9,59	AN AN
	Sommano euro			67,43	
	Spese Generali 15.00% * (67.43) euro			10,11	
	Sommano euro			77,54	
	Utili Impresa 10% * (77.54) euro			7,75	
	T O T A L E euro / ora			85,29	
Nr. 189 B.0004.0003. 0001	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno	1,0000 2,1200	0,72 0,01	0,72 0,02	AN AN
	Sommano euro			0,74	
	Spese Generali 15.00% * (0.74) euro			0,11	
	Sommano euro			0,85	
	Utili Impresa 10% * (0.85) euro			0,09	
	T O T A L E euro / ora			0,94	
Nr. 190 B.0004.0003. 0002	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0004] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno	1,0000 2,1200	0,72 0,01	0,72 0,02	AN AN
	Sommano euro			0,74	
	Spese Generali 15.00% * (0.74) euro			0,11	
	Sommano euro			0,85	
	Utili Impresa 10% * (0.85) euro			0,09	
	T O T A L E euro / ora			0,94	
Nr. 191 B.0004.0003. 0003	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0005] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno	1,0000 3,0000	0,93 0,01	0,93 0,03	AN AN
	A R I P O R T A R E			0,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,96	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.96) euro			0,96 0,14	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.10) euro			1,10 0,11	
	T O T A L E euro / ora			1,21	
Nr. 192 B.0004.0003. 0004	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 15 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0006] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno	1,0000 2,9400	1,07 0,01	1,07 0,03	AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.10) euro			1,10 0,17	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.27) euro			1,27 0,13	
	T O T A L E euro / ora			1,40	
Nr. 193 B.0004.0003. 0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per aziona- m ... azionamento macchinari kWh	1,0000 0,0400 0,0400 1,0000 0,2100 0,6200 11,2500	4,54 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01 0,18	4,54 1,03 0,97 25,82 0,00 0,01 2,03	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (34.40) euro			34,40 5,16	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (39.56) euro			39,56 3,96	
	T O T A L E euro / ora			43,52	
Nr. 194 B.0004.0014. 0002	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compre- si l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc E L E M E N T I: (A) [B.0003.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' ... re, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lu- brificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	1,0000 0,0500 0,0500 1,0000 1,5500 1,8100	13,11 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01	13,11 1,29 1,21 25,82 0,02 0,02	AN AN AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			41,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			41,47	
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... re, in partite da 200011	9,2400	1,14	10,53	AN
	Sommano euro			52,00	
	Spese Generali 15.00% * (52.00) euro			7,80	
	Sommano euro			59,80	
	Utili Impresa 10% * (59.80) euro			5,98	
	T O T A L E euro / ora			65,78	
Nr. 195 B.0004.0014. 0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc E L E M E N T I: (A) [B.0003.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' ... re, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc ora	1,0000	14,17	14,17	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	2,5800	0,01	0,03	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	2,0700	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... re, in partite da 200011	13,4200	1,14	15,30	AN
	Sommano euro			57,84	
	Spese Generali 15.00% * (57.84) euro			8,68	
	Sommano euro			66,52	
	Utili Impresa 10% * (66.52) euro			6,65	
	T O T A L E euro / ora			73,17	
Nr. 196 B.0004.0014. 0012	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc E L E M E N T I: (A) [B.0003.0014.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc ora	1,0000	6,31	6,31	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	2,3800	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,5200	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 200011	7,9200	1,14	9,03	AN
	Sommano euro			43,69	
	Spese Generali 15.00% * (43.69) euro			6,55	
	Sommano euro			50,24	
	Utili Impresa 10% * (50.24) euro			5,02	
	T O T A L E euro / ora			55,26	
Nr. 197 B.0004.0014. 0015	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(A) [B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora	1,0000	5,45	5,45	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,2900	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,4100	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11	3,3000	1,14	3,76	AN
	Sommano euro			37,54	
	Spese Generali 15.00% * (37.54) euro			5,63	
	Sommano euro			43,17	
	Utili Impresa 10% * (43.17) euro			4,32	
	T O T A L E euro / ora			47,49	
Nr. 198 B.0004.0014. 0016	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46 E L E M E N T I :				
	(A) [B.0003.0014.0018] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46 ora	1,0000	7,56	7,56	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	2,5800	0,01	0,03	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,8300	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... re, in partite da 2000 11	11,0000	1,14	12,54	AN
	Sommano euro			48,46	
	Spese Generali 15.00% * (48.46) euro			7,27	
	Sommano euro			55,73	
	Utili Impresa 10% * (55.73) euro			5,57	
	T O T A L E euro / ora			61,30	
Nr. 199 B.0004.0014. 0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40 E L E M E N T I :				
	(A) [B.0003.0014.0019] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40 ora	1,0000	9,67	9,67	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0500	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	3,6200	0,01	0,04	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,7700	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... re, in partite da 2000 11	12,6500	1,14	14,42	AN
	Sommano euro			52,46	
	Spese Generali 15.00% * (52.46) euro			7,87	
	A R I P O R T A R E			60,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			60,33	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (60.33) euro			60,33 6,03	
	T O T A L E euro / ora			66,36	
Nr. 200 B.0004.0014. 0018	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60, gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,manutenzione e assicurazione E L E M E N T I: (A) [B.0003.0014.0020] MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a ... con benna da cm 16 a cm 60 già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l	1,0000 0,0300 0,0300 1,0000 0,4100 0,3100 2,2000	3,29 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01 1,14	3,29 0,77 0,73 25,82 0,00 0,00 2,51	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (33.12) euro			33,12 4,97	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.09) euro			38,09 3,81	
	T O T A L E euro / ora			41,90	
Nr. 201 B.0004.0015. 0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi E L E M E N T I: (A) [B.0003.0015.0004] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione- ne MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, e ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... re, in partite da 2000 l	1,0000 0,0500 0,0500 2,0000 0,1040 0,6700 1,6000	2,72 25,82 24,19 24,19 25,82 0,01 1,14	2,72 1,29 1,21 48,38 2,69 0,01 1,82	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (58.12) euro			58,12 8,72	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (66.84) euro			66,84 6,68	
	T O T A L E euro / ora			73,52	
Nr. 202 B.0004.0016. 0001	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(A) [B.0003.0016.0001] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'oera ... clusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrifican- ti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 ora	1,0000	1,09	1,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0400	25,82	1,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0400	24,19	0,97	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	24,19	24,19	AN
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	0,1300	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,1000	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l	0,6750	1,14	0,77	AN
	Sommano euro			28,05	
	Spese Generali 15.00% * (28.05) euro			4,21	
	Sommano euro			32,26	
	Utili Impresa 10% * (32.26) euro			3,23	
	T O T A L E euro / ora			35,49	
Nr. 203 B.0004.0016. 0002	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione e assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0016.0002] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'oera ... clusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrifican- ti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg 1300 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l	1,0000 0,0400 0,0400 1,0000 0,1300 0,2100 0,9750	1,94 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	1,94 1,03 0,97 24,19 0,00 0,00 1,11	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			29,24	
	Spese Generali 15.00% * (29.24) euro			4,39	
	Sommano euro			33,63	
	Utili Impresa 10% * (33.63) euro			3,36	
	T O T A L E euro / ora			36,99	
Nr. 204 B.0004.0016. 0003	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione e assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0016.0003] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'oera ... clusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrifican- ti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l	1,0000 0,0400 0,0400 1,0000 0,4100 0,5200 3,3000	5,04 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	5,04 1,03 0,97 24,19 0,00 0,01 3,76	AN AN AN AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			35,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(A) [B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,0000	3,29	3,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0300	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0300	24,19	0,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	24,19	24,19	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,2900	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,5200	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	6,0200	1,14	6,86	AN
	Sommano euro			35,86	
	Spese Generali 15.00% * (35.86) euro			5,38	
	Sommano euro			41,24	
	Utali Impresa 10% * (41.24) euro			4,12	
	T O T A L E euro / ora			45,36	
Nr. 208 B.0004.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,0000	6,60	6,60	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0300	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0300	24,19	0,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	24,19	24,19	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,5500	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,6200	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	7,6300	1,14	8,70	AN
	Sommano euro			41,02	
	Spese Generali 15.00% * (41.02) euro			6,15	
	Sommano euro			47,17	
	Utali Impresa 10% * (47.17) euro			4,72	
	T O T A L E euro / ora			51,89	
Nr. 209 B.0004.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	6,75	6,75	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0300	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0300	24,19	0,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,0000	24,19	24,19	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,8100	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,9300	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	10,9200	1,14	12,45	AN
	Sommano euro			44,92	
	Spese Generali 15.00% * (44.92) euro			6,74	
	Sommano euro			51,66	
	Utali Impresa 10% * (51.66) euro			5,17	
	T O T A L E euro / ora			56,83	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 210 B.0004.0017. 0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ELEMENTI: (A) [B.0003.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,0000 0,0300 0,0300 1,0000 2,5800 1,2900 17,0800	14,24 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	14,24 0,77 0,73 24,19 0,03 0,01 19,47	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (59.44) euro			59,44 8,92	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (68.36) euro			68,36 6,84	
	TOTALE euro /ora			75,20	
Nr. 211 B.0004.0017. 0006	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t ELEMENTI: (A) [B.0003.0017.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,0000 0,0300 0,0300 1,0000 3,1000 1,5500 21,7000	16,33 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	16,33 0,77 0,73 24,19 0,03 0,02 24,74	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (66.81) euro			66,81 10,02	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (76.83) euro			76,83 7,68	
	TOTALE euro /ora			84,51	
Nr. 212 B.0004.0017. 0007	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora (A) [B.0004.0003.0001] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t ora	1,0000 1,0000	35,86 0,74	35,86 0,74	AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (36.60) euro			36,60 5,49	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (42.09) euro			42,09 4,21	
	TOTALE euro /ora			46,30	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 213 B.0004.0017. 0008	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t di cui MDO= 49.509%; MAT= 16.824%; ATT= 12.719%; ora (A) [B.0004.0003.0002] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t ora	1,0000 1,0000	41,02 0,74	41,02 0,74	AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (41.76) euro			41,76 6,26	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (48.02) euro			48,02 4,80	
	T O T A L E euro / ora			52,82	
Nr. 214 B.0004.0017. 0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0004.0003.0003] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t ora	1,0000 1,0000	44,92 0,96	44,92 0,96	AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (45.88) euro			45,88 6,88	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (52.76) euro			52,76 5,28	
	T O T A L E euro / ora			58,04	
Nr. 215 B.0004.0017. 0010	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t di cui MDO= 34.162%; MAT= 25.944%; ATT= 18.936%; ora (A) [B.0004.0003.0004] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 15 t ora	1,0000 1,0000	59,44 1,10	59,44 1,10	AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (60.54) euro			60,54 9,08	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (69.62) euro			69,62 6,96	
	T O T A L E euro / ora			76,58	
Nr. 216 B.0004.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmis- sione, con vasca a fondo rinforzato, gi` a funzionante in cantie- re, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmis- sio ... pia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi` a fun- zionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di ma- nutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO	1,0000	26,67	26,67	AN
	A R I P O R T A R E			26,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			26,67	
	di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	0,0400	25,82	1,03	AN
	di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	0,0400	24,19	0,97	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,0300	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per aziona- m ... azionamento macchinari kWh	0,0400	0,01	0,00	AN
		4,0000	0,18	0,72	AN
	Sommano euro			29,39	
	Spese Generali 15.00% * (29.39) euro			4,41	
	Sommano euro			33,80	
	Utili Impresa 10% * (33.80) euro			3,38	
	T O T A L E euro / ora			37,18	
Nr. 217 B.0006.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto E L E M E N T I: (E) [A.0005.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	1,0000	1,06	1,06	MT
	Sommano euro			1,06	
	Spese Generali 15.00% * (1.06) euro			0,16	
	Sommano euro			1,22	
	Utili Impresa 10% * (1.22) euro			0,12	
	T O T A L E euro / m3			1,34	
Nr. 218 B.0006.0002. 0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l E L E M E N T I: (E) [A.0005.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... re, in partite da 2000 l	1,0000	1,14	1,14	MT
	Sommano euro			1,14	
	Spese Generali 15.00% * (1.14) euro			0,17	
	Sommano euro			1,31	
	Utili Impresa 10% * (1.31) euro			0,13	
	T O T A L E euro / l			1,44	
Nr. 219 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa E L E M E N T I: (E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,0000	1,14	1,14	MT
	Sommano euro			1,14	
	Spese Generali 15.00% * (1.14) euro			0,17	
	Sommano euro			1,31	
	Utili Impresa 10% * (1.31) euro			0,13	
	T O T A L E euro / l			1,44	
Nr. 220 B.0006.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per aziona- mento macchinari E L E M E N T I: (E) [A.0005.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per aziona- m ... azionamento macchinari kWh	1,0000	0,18	0,18	MT
	Sommano euro			0,18	
	Spese Generali 15.00% * (0.18) euro			0,03	
	Sommano euro			0,21	
	A R I P O R T A R E			0,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,21	
	Utili Impresa 10% * (0.21) euro			0,02	
	T O T A L E euro / kWh			0,23	
Nr. 221 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTO- RIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto E L E M E N T I: (E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTO- RIZZATA di mate ... AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da sca- vi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,0000	6,50	6,50	MT
	Sommano euro			6,50	
	Spese Generali 15.00% * (6.50) euro			0,98	
	Sommano euro			7,48	
	Utili Impresa 10% * (7.48) euro			0,75	
	T O T A L E euro / t			8,23	
Nr. 222 B.0006.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi E L E M E N T I: (E) [A.0005.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi ghi cadauno	1,0000	2,57	2,57	MT
	Sommano euro			2,57	
	Spese Generali 15.00% * (2.57) euro			0,39	
	Sommano euro			2,96	
	Utili Impresa 10% * (2.96) euro			0,30	
	T O T A L E euro / cadauno			3,26	
Nr. 223 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE E L E M E N T I: (E) [A.0005.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno	1,0000	12,87	12,87	MT
	Sommano euro			12,87	
	Spese Generali 15.00% * (12.87) euro			1,93	
	Sommano euro			14,80	
	Utili Impresa 10% * (14.80) euro			1,48	
	T O T A L E euro / cadauno			16,28	
Nr. 224 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,0000	0,01	0,01	MT
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 225 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0009.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	1,0000	0,01	0,01	MT
	Sommano euro			0,01	
	A R I P O R T A R E			0,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 226 B.0006.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cadauno	1,0000	0,01	0,01	MT
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 227 B.0006.0010. 0002	RICAMBI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cadauno	1,0000	0,01	0,01	MT
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 228 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	1,0000	0,01	0,01	MT
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 229 B.0006.0012. 0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0012.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno	1,0000	0,01	0,01	MT
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 230 B.0006.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times ((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1)$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (17.44) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.06) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / anno</p>	1,0000	17,44	17,44 17,44 2,62 20,06 2,01 22,07	NL
Nr. 231 B.0006.0014. 0003	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1))$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.01) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.26) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / anno</p>	1,0000	15,01	15,01 15,01 2,25 17,26 1,73 18,99	NL
Nr. 232 B.0006.0014. 0005	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1))$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11.97) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.77) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / anno</p>	1,0000	11,97	11,97 11,97 1,80 13,77 1,38 15,15	NL
Nr. 233 B.0006.0014. 0008	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni</p> <p>E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p>	1,0000	5,15	5,15 5,15	NL
	A R I P O R T A R E			5,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,15	
	Spese Generali 15.00% * (5.15) euro			0,77	
	Sommano euro			5,92	
	Utili Impresa 10% * (5.92) euro			0,59	
	T O T A L E euro / anno			6,51	
Nr. 234 B.0006.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times t(n+1) \times t/2n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATT ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,0000	4,83	4,83	NL
	Sommano euro			4,83	
	Spese Generali 15.00% * (4.83) euro			0,72	
	Sommano euro			5,55	
	Utili Impresa 10% * (5.55) euro			0,56	
	T O T A L E euro / anno			6,11	
Nr. 235 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo E L E M E N T I: (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	1,0000	0,01	0,01	NL
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 236 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo E L E M E N T I: (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cadauno	1,0000	0,01	0,01	MT
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	T O T A L E euro / cadauno			0,01	
Nr. 237 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) E L E M E N T I: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... ricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	0,0500 1,0000	107,24 15,63	5,36 15,63	AN MT
	Sommano euro			20,99	
	Spese Generali 15.00% * (20.99) euro			3,15	
	Sommano euro			24,14	
	A R I P O R T A R E			24,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			24,14	
	Utili Impresa 10% * (24.14) euro			2,41	
	T O T A L E euro / m3			26,55	
Nr. 238 B.0007.0001. 0003	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) E L E M E N T I: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3	0,0500 1,0000	107,24 7,55	5,36 7,55	AN MT
	Sommano euro			12,91	
	Spese Generali 15.00% * (12.91) euro			1,94	
	Sommano euro			14,85	
	Utili Impresa 10% * (14.85) euro			1,49	
	T O T A L E euro / m3			16,34	
Nr. 239 B.0007.0001. 0006	GHIAIA DI 2? (32-70) E L E M E N T I: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0002.0003] GHIAIA DI 2? (32-70) m3	0,0500 1,0000	107,24 10,77	5,36 10,77	AN MT
	Sommano euro			16,13	
	Spese Generali 15.00% * (16.13) euro			2,42	
	Sommano euro			18,55	
	Utili Impresa 10% * (18.55) euro			1,86	
	T O T A L E euro / m3			20,41	
Nr. 240 B.0007.0001. 0007	MISTO NATURALE (0-200) E L E M E N T I: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... ricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m3	0,0500 1,0000	107,24 8,26	5,36 8,26	AN MT
	Sommano euro			13,62	
	Spese Generali 15.00% * (13.62) euro			2,04	
	Sommano euro			15,66	
	Utili Impresa 10% * (15.66) euro			1,57	
	T O T A L E euro / m3			17,23	
Nr. 241 B.0007.0001. 0008	CIOTTOLAME-PIETRAMME E L E M E N T I: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAMME m3	0,0500 1,0000	107,24 13,86	5,36 13,86	AN MT
	Sommano euro			19,22	
	Spese Generali 15.00% * (19.22) euro			2,88	
	Sommano euro			22,10	
	Utili Impresa 10% * (22.10) euro			2,21	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / m3			24,31	
Nr. 242 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0007.0001.0002] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t	0,6875 0,1250 0,2500 1,0000	45,88 45,88 21,97 167,13	31,54 5,74 5,49 167,13	AN AN AN MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (209.90) euro			209,90 31,49	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (241.39) euro			241,39 24,14	
	TOTALE euro / t			265,53	
Nr. 243 B.0009.0002. 0005	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459- 1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitura. La malta presenta i fondamentali requisiti richiesti dai progetti: elevata traspirabilità e ottima adesione al corpo di intonaco. Particolarmente indicata per l'impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 63.925%; MAT= 4.688%; ATT= 10.432%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi ghi cadauno (E) [A.0008.0002.0004] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL) U ... IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme al t	0,2500 0,1250 0,1250 0,2500 0,6250 1,0000	44,92 44,92 34,40 21,97 2,57 389,90	11,23 5,62 4,30 5,49 1,61 389,90	AN AN AN AN AN MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (418.15) euro			418,15 62,72	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (480.87) euro			480,87 48,09	
	TOTALE euro / t			528,96	
Nr. 244 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia ELEMENTI: (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 di cui MDO= 5.379%; MAT= 1.937%; ATT= 71.732%; ora	0,6670	29,39	19,60	AN
	A RIPORTARE			19,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			19,60	
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0250	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,6670	24,19	16,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,6670	21,97	14,65	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,0500	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta di cui MDO= 9.931%; MAT= 66.768%; ATT= 2.350%; t	0,4000	209,90	83,96	AN
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,0000	20,99	20,99	AN
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,1500	1,06	0,16	AN
	Sommano euro			156,15	
	Spese Generali 15.00% * (156.15) euro			23,42	
	Sommano euro			179,57	
	Utili Impresa 10% * (179.57) euro			17,96	
	T O T A L E euro / m3			197,53	
Nr. 245 B.0010.0002. 0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,0010	45,88	0,05	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,0000	45,88	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0010	21,97	0,02	AN
	(E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg	1,0000	1,12	1,12	MT
	Sommano euro			1,19	
	Spese Generali 15.00% * (1.19) euro			0,18	
	Sommano euro			1,37	
	Utili Impresa 10% * (1.37) euro			0,14	
	T O T A L E euro / kg			1,51	
Nr. 246 B.0010.0009. 0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere mu- rarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,0000	45,88	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0010	21,97	0,02	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0290	25,82	0,75	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0570	21,97	1,25	AN
	(A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora	0,0000	41,76	0,00	AN
	(A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t di cui MDO= 48.637%; MAT= 16.566%; ATT= 13.858%; ora	0,0000	41,76	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0010	21,97	0,02	AN
	A R I P O R T A R E			2,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2,04	
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	1,0000	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	1,0000	0,01	0,01	AN
	(E) [A.0010.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10 kg	0,3500	0,82	0,29	MT
	(E) [A.0010.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg	0,3500	0,82	0,29	MT
	(E) [A.0010.0003.0003] LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm kg	0,3500	0,91	0,32	MT
	Sommano euro			2,96	
	Spese Generali 15.00% * (2.96) euro			0,44	
	Sommano euro			3,40	
	Utili Impresa 10% * (3.40) euro			0,34	
	T O T A L E euro / kg			3,74	
Nr. 247 B.0012.0001. 0009	Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 cm E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,3000	45,88	13,76	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,1000	45,88	4,59	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,4000	21,97	8,79	AN
	(E) [A.0012.0001.0009] Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 ... pari a 25 cm3	1,0000	845,75	845,75	MT
	Sommano euro			872,89	
	Spese Generali 15.00% * (872.89) euro			130,93	
	Sommano euro			1'003,82	
	Utili Impresa 10% * (1 003.82) euro			100,38	
	T O T A L E euro / m3			1'104,20	
Nr. 248 B.0014.0003. 0012	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x8x20 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,0120	45,88	0,55	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,0040	45,88	0,18	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0080	21,97	0,18	AN
	(E) [A.0014.0003.0012] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20 m	1,0000	2,28	2,28	MT
	Sommano euro			3,19	
	Spese Generali 15.00% * (3.19) euro			0,48	
	Sommano euro			3,67	
	Utili Impresa 10% * (3.67) euro			0,37	
	T O T A L E euro / m			4,04	
Nr. 249 B.0017.0007. 0014	PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 4,5 cm , nel formato 50X50 con rovescio predisposto per attacco adesivo E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora	0,0010	44,92	0,04	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t				
	A R I P O R T A R E			0,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,04	
	di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	0,0010	44,92	0,04	AN
	di cui MDO= 63.925%; MAT= 4.688%; ATT= 10.432%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,0010	34,40	0,03	AN
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno	0,0010	21,97	0,02	AN
	(E) [A.0017.0007.0015] PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESS ... PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato 61X61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo m2	0,0080	12,87	0,10	AN
		1,0000	50,00	50,00	MT
	Sommano euro			50,23	
	Spese Generali 15.00% * (50.23) euro			7,53	
	Sommano euro			57,76	
	Utili Impresa 10% * (57.76) euro			5,78	
	T O T A L E euro / m2			63,54	
Nr. 250 B.0018.0003. 0001	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (E) [A.0018.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti fusti kg	0,0003	44,92	0,01	AN
		1,0000	0,60	0,60	MT
	Sommano euro			0,61	
	Spese Generali 15.00% * (0.61) euro			0,09	
	Sommano euro			0,70	
	Utili Impresa 10% * (0.70) euro			0,07	
	T O T A L E euro / kg			0,77	
Nr. 251 B.0018.0005. 0001	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cadauno (E) [A.0018.0006.0001] ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloc ... brato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio m2	0,0286	45,88	1,31	AN
		0,0143	45,88	0,66	AN
		0,0286	21,97	0,63	AN
		0,1000	2,57	0,26	AN
		1,0000	8,58	8,58	MT
	Sommano euro			11,44	
	Spese Generali 15.00% * (11.44) euro			1,72	
	Sommano euro			13,16	
	Utili Impresa 10% * (13.16) euro			1,32	
	T O T A L E euro / m2			14,48	
Nr. 252 B.0018.0005. 0003	Massello colorato in pasta tipo "Grano" dimensioni 7,5-13-17,5 x 13 cm spessore 7 cm, peso Kg/mq 135, colore verde e avana E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,0286	45,88	1,31	AN
	A R I P O R T A R E			1,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,31	
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 44.263%; MAT= 21.554%; ATT= 13.232%; ora	0,0143	45,88	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0286	21,97	0,63	AN
	(A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cadauno	0,1000	2,57	0,26	AN
	(E) [A.0018.0006.0003] Massello colorato in pasta tipo "Grano" dimensioni 7,5-13-17 ... brato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo m2	1,0000	15,00	15,00	MT
	Sommano euro			17,86	
	Spese Generali 15.00% * (17.86) euro			2,68	
	Sommano euro			20,54	
	Utili Impresa 10% * (20.54) euro			2,05	
	T O T A L E euro / m2			22,59	
Nr. 253 B.0019.0003. 0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO I	0,0150 0,0050 1,0000	35,86 21,97 29,50	0,54 0,11 29,50	AN AN MT
	Sommano euro			30,15	
	Spese Generali 15.00% * (30.15) euro			4,52	
	Sommano euro			34,67	
	Utili Impresa 10% * (34.67) euro			3,47	
	T O T A L E euro / l			38,14	
Nr. 254 B.0039.0001. 0005	Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accesso- rio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza. E L E M E N T I: (E) [A.0039.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accesso- ... ni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza. ora	1,0000	3,35	3,35	NL
	Sommano euro			3,35	
	Spese Generali 15.00% * (3.35) euro			0,50	
	Sommano euro			3,85	
	Utili Impresa 10% * (3.85) euro			0,39	
	T O T A L E euro / ora			4,24	
Nr. 255 B.0039.0003. 0004	Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di dura- ta, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a pie' d'opera mediante i diametri delle estremit' a E L E M E N T I: (E) [A.0039.0003.0004] Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, ca ... castagno o altra essenza legnosa dalle medesime carat- teristiche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una m3	1,0000	180,00	180,00	MT
	Sommano euro			180,00	
	Spese Generali 15.00% * (180.00) euro			27,00	
	Sommano euro			207,00	
	Utili Impresa 10% * (207.00) euro			20,70	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / m3			227,70	
Nr. 256 B.0039.0003. 0005	Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm 8-10 lunghezza 0.50-0.60 m ELEMENTI: (E) [A.0039.0003.0006] Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm ... di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml cad	1,0000	1,20	1,20	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.20) euro			1,20 0,18	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.38) euro			1,38 0,14	
	TOTALE euro / cad			1,52	
Nr. 257 B.0046.0001. 0002	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t di cui MDO= 56.636%; MAT= 15.168%; ATT= 7.253%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0019.0002.0001] SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO LUMINIO 1	0,0150	35,86	0,54	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (21.65) euro			21,65 3,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (24.90) euro			24,90 2,49	
	TOTALE euro / l			27,39	
Nr. 258 B.0046.0004. 0001	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [A.0053.0004.0001] RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base ... ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo l	0,0030	36,60	0,11	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.73) euro			4,73 0,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.44) euro			5,44 0,54	
	TOTALE euro / l			5,98	
Nr. 259 B.0046.0004. 0003	**RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e re- sine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribalta- bi ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	0,0030	36,60	0,11	AN
	A RIPORTARE			0,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,11	
	di cui MDO= 55.486%; MAT= 14.903%; ATT= 8.661%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,0010	36,60	0,04	AN
	di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno	0,0010	21,97	0,02	AN
	(E) [A.0053.0004.0003] RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e re- sine acriliche, ... e resine acriliche, per superfici interne edesterne ad effetto buccia SOTTILE I	0,0010	12,87	0,01	AN
		1,0000	5,20	5,20	MT
	Sommano euro			5,38	
	Spese Generali 15.00% * (5.38) euro			0,81	
	Sommano euro			6,19	
	Utili Impresa 10% * (6.19) euro			0,62	
	T O T A L E euro /l			6,81	
Nr. 260 B.0055.0002. 0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI- MENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 63.925%; MAT= 4.688%; ATT= 10.432%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0059.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVI- MENTI IN GOMMA, ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PERESTERNO, per impianti sportivi kg	0,0000	44,92	0,00	AN
		0,0000	44,92	0,00	AN
		0,0000	34,40	0,00	AN
		0,0000	21,97	0,00	AN
		1,0000	5,73	5,73	MT
	Sommano euro			5,73	
	Spese Generali 15.00% * (5.73) euro			0,86	
	Sommano euro			6,59	
	Utili Impresa 10% * (6.59) euro			0,66	
	T O T A L E euro /kg			7,25	
Nr. 261 D.0001.0002. 0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l' ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc di cui MDO= 38.704%; MAT= 20.979%; ATT= 19.366%; ora (A) [B.0004.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l' ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc di cui MDO= 38.704%; MAT= 20.979%; ATT= 19.366%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0300	57,84	1,74	AN
		0,0100	57,84	0,58	AN
		0,0033	26,41	0,09	AN
		0,0297	21,97	0,65	AN
	Sommano euro			3,06	
	Spese Generali 15.00% * (3.06) euro			0,46	
	Sommano euro			3,52	
	A R I P O R T A R E			3,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,52	
	Utili Impresa 10% * (3.52) euro			0,35	
	T O T A L E euro / m3			3,87	
Nr. 262 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazio- ni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondit' a dal piano campagna o dal piano di sbancamen- to, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchia- ture ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l' ... re, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lu- brificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc di cui MDO= 38.704%; MAT= 20.979%; ATT= 19.366%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0920 0,0040 0,0800	57,84 26,41 24,19	5,32 0,11 1,94	AN AN AN
	Sommano euro			7,37	
	Spese Generali 15.00% * (7.37) euro			1,11	
	Sommano euro			8,48	
	Utili Impresa 10% * (8.48) euro			0,85	
	T O T A L E euro / m3			9,33	
Nr. 263 D.0001.0003. 0024	CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole super- fici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0005] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 30 t di cui MDO= 30.399%; MAT= 29.334%; ATT= 19.323%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0016.0006] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradal ... trutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacita' della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ric di cui MDO= 42.591%; MAT= 9.514%; ATT= 26.945%; ora (A) [B.0004.0016.0003] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oer ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- brificanti, ricambi, manutenzione e assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000 di cui MDO= 59.146%; MAT= 8.514%; ATT= 11.382%; ora (E) [A.0018.0003.0004] CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITU ... TO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/ 6,5% IN PESO m3 (E) [A.0018.0003.0004] CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITU ... TO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/ 6,5% IN PESO m3 (A) [B.0018.0003.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti fusti kg	0,1333 0,0800 0,0800 0,1600 0,0800 0,0800 1,0000 0,0500 20,0000	66,81 26,41 25,82 24,19 97,46 35,00 77,20 77,20 0,61	8,91 2,11 2,07 3,87 7,80 2,80 77,20 3,86 12,20	AN AN AN AN AN AN MT MT AN
	Sommano euro			120,82	
	Spese Generali 15.00% * (120.82) euro			18,12	
	A R I P O R T A R E			138,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			138,94	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (138.94) euro			138,94 13,89	
	T O T A L E euro / m3			152,83	
Nr. 264 D.0001.0003. 0025	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0016.0001] RULLO COMPRESSORE gi' a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 di cui MDO= 73.795%; MAT= 2.170%; ATT= 3.071%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno (E) [A.0018.0003.0004] CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITU ... TO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO m3 (E) [A.0018.0003.0004] CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITU ... TO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO m3 (A) [B.0018.0003.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti kg</p>	0,5333 0,5333 0,5333 1,0667 0,5333 3,4433 1,0000 0,0500 20,0000	44,92 26,41 25,82 24,19 28,05 0,01 77,20 77,20 0,61	23,96 14,08 13,77 25,80 14,96 0,03 77,20 3,86 12,20	AN AN AN AN AN AN MT MT AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (185.86) euro			185,86 27,88	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (213.74) euro			213,74 21,37	
	T O T A L E euro / m3			235,11	
Nr. 265 D.0001.0003. 0032	<p>RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sotto- suolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a riempiego delle materie di risulta, esclusa l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0014.0015] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi' a esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 di cui MDO= 59.634%; MAT= 7.939%; ATT= 11.476%; ora (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p>	0,0025 0,0400 0,0400 0,0400	26,41 37,54 44,92 21,97	0,07 1,50 1,80 0,88	AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			4,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,25	
	(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 45.205%; MAT= 21.960%; ATT= 11.878%; ora	0,0260	44,92	1,17	AN
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cadauno	5,0000	0,01	0,05	MT
	(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTO- RIZZATA di mate ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien-ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	0,1150	6,50	0,75	AN
	(A) [D.0001.0003.0024] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costitui ... D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezz	0,0180	120,82	2,17	AN
	(A) [D.0001.0003.0025] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costitui ... D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi,	0,0180	185,86	3,35	AN
	di cui MDO= 34.588%; MAT= 42.589%; ATT= 1.791%; m3				
	Sommano euro			11,74	
	Spese Generali 15.00% * (11.74) euro			1,76	
	Sommano euro			13,50	
	Utili Impresa 10% * (13.50) euro			1,35	
	T O T A L E euro / m2			14,85	
Nr. 266 D.0001.0003. 0036	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'asestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale E L E M E N T I:				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0071	26,41	0,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 79.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,2286	25,82	5,90	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,1143	21,97	2,51	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	0,0100	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	0,5200	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0007.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3	0,0750	12,91	0,97	AN
	(A) [B.0018.0005.0001] ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloc ... brato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio	1,0500	11,44	12,01	AN
	di cui MDO= 11.948%; MAT= 64.779%; ATT= 2.279%; m2				
	Sommano euro			21,59	
	Spese Generali 15.00% * (21.59) euro			3,24	
	Sommano euro			24,83	
	Utili Impresa 10% * (24.83) euro			2,48	
	T O T A L E euro / m2			27,31	
Nr. 267 D.0001.0007. 0007	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulome- tria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il co- stipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano E L E M E N T I:				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 79.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,0200	26,41	0,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 79.052%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,2500	24,19	6,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 79.029%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,2500	21,97	5,49	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cadauno	1,0300	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0007.0001.0007] MISTO NATURALE (0-200) m3	1,2500	13,62	17,03	AN
	A R I P O R T A R E			29,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Materiali per opere agronomiche (SpCap 1)					
Nr. 269 001.AGR.00 1	Concime con titolo 15-9-15+2 tipo "Nitrophoska gold".		euro / q.le		154,00
Nr. 270 001.AGR.00 2	Nolo a caldo di motozappa da 7 a 15 KW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.		euro / ora		38,00
Nr. 271 001.AGR.00 3	Nolo a caldo di motocoltivatore gommato, da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.		euro / ora		34,50
Nr. 272 001.AGR.00 4	Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri)		euro / cadauno		15,00
Nr. 273 001.AGR.00 6	Terriccio cultimix generico, ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro.		euro / sacco		8,00
Nr. 274 001.AGR.00 8	Ammendante vegetale in sacchi da 80 l		euro / cadauno		6,50
Nr. 275 001.AGR.00 9	Concime minerale con azoto a lenta cessione (titolo 18-24-12), con azoto totale pari al 18% (9,4% Azoto ammoniacale, 8,6% Azoto a lenta cessione Poly-NS52), Anidride fosforica 24%, Ossido di potassio 12%, Zolfo 7,5%, in confezioni da 22,7 Kg.		euro / Kg		2,42
Nr. 276 001.AGR.01 2	Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equivalente, in sacchi.		euro / Kg		0,20
Nr. 277 001.AGR.01 3	Esercizio di filare protettiva da spaccimatura tipo quadrato Tutor in Nylonia CISC 600, un centesimo realizzato con fibre biodegradabili vegetali compattate meccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo umidoresistente, senza impiego di collanti, appretti, cuciture o filamenti in materia plastica. Dimensioni 50x50 cm, con taglio per l'inserimento della pianta		euro / cadauno		0,65
Piante (SpCap 4)					
Nr. 278 003003.VEG .001	Ampelopsis tricuspidata, clt 3, h 100/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		6,32
Nr. 279 003003.VEG .003	Chorisia insignis, contenitore litri 160, circonferenza fusto 30/40, h 300/350, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		277,00
Nr. 280 003003.VEG .006	Helichrysum italicum ssp. mycophillum, clt3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		3,17
Nr. 281 003003.VEG .006a	Lantana camara nana gialla/rossa, clt 2, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		3,17
Nr. 282 003003.VEG .007	Jacaranda mimosifolia clt 50, 20/25, h 300/350, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		213,50
Nr. 283 003003.VEG .012	Lavandula stoechas, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		3,17
Nr. 284 003003.VEG .012a	Santolina chamaecyparissus, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		3,17
Nr. 285 003003.VEG .012b	Grevillea juniperina, clt 3, h 30/40, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		3,95
Nr. 286	Schinus molle, contenitore litri 160, circonferenza fusto 18/20, altezza cm 300/350, franca di vaso, scelta ad				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
003003.VEG .012c	insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		198,00
Nr. 287 003003.VEG .012ca	Cinnamomum camphora, contenitore litri 160, altezza cm 300/350, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL., circonferenza fusto cm 25/30;		euro / cadauno		277,00
Nr. 288 003003.VEG .012d	Cortaderia selloana, contenitore litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		39,50
Nr. 289 003003.VEG .012e	Pyracantha angustifolia, altezza cm 60/80. In contenitore del volume di litri 3 e franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		4,74
Nr. 290 003003.VEG .012f	Bougainvillea spectabilis, contenitore litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		4,74
Nr. 291 003003.VEG .014	Mesembryantemum crystallinum, vaso 14, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		1,98
Nr. 292 003003.VEG .014a	Carpobrotus spp., Drosanthemum spp., Lampranthus spp., mix secondo le indicazioni della D.L., vaso 14, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		1,98
Nr. 293 003003.VEG .015	Olea europaea, altezza totale cm 300, impalcata a cm 100-110, circonferenza fusto misurato a cm 100 pari a cm 90-100, ceppaia legnosa diametro maggiore di cm 90, vaso diam. maggiore di 150 cm, con 5-6 branche primarie.		euro / cadauno		1'423,00
Nr. 294 003003.VEG .016	Pistacia lentiscus vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		4,74
Nr. 295 003003.VEG .016a	Phyllirea angustifolia, vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		4,74
Nr. 296 003003.VEG .016b	Juniperus horizontalis, in vaso diam. cm 18, litri 3, h 40/60 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		5,53
Nr. 297 003003.VEG .016d	Arbutus unedo, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		4,74
Nr. 298 003003.VEG .016f	Myrtus communis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		4,74
Nr. 299 003003.VEG .016fa	Rosmarinus officinalis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		4,74
Nr. 300 003003.VEG .016g	Lagerstroemia indica, contenitore litri 15, circonferenza fusto cm 6/8, h 200/250, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		65,61
Nr. 301 003003.VEG .016h	Myrtus pumila, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		4,74
Nr. 302 003003.VEG .016i	Metrosideros spp., vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		4,74
Nr. 303 003003.VEG .016l	Elaeagnus ebbingei, vaso 18, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		4,74
Nr. 304 003003.VEG .016m	Westringia fruticosa, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		4,74
Nr. 305 003003.VEG .016n	Hibiscus rosa sinensis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		6,32
Nr. 306 003003.VEG .016n1	Eugenia myrtifolia, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		6,32
Nr. 307	Pittosporum tobira, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 331 003003.VEG .031	Cupressus sempervirens "Bolgheri", certificato resistente al cancro, h 300/350, contenitore litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		142,29
Nr. 332 003003.VEG .032a	Melia azedarach, contenitore litri 160, circonferenza fusto 18/20, h 300/350, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		197,63
Nr. 333 003003.VEG .033	Wisteria sinensis, clt 3, h 100/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		7,90
Nr. 334 003003.VEG .034	Hedera helix, clt 3, h 125/150, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		8,70
Nr. 335 003003.VEG .035	Pistacia lentiscus, in vaso ø cm 50, litri 50, h 100/150 cm, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		51,38
Nr. 336 003003.VEG .036	Phyllirea angustifolia, in vaso ø cm 50, litri 50, h 100/150 cm, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		euro / cadauno		51,38
Nr. 337 003003.VEG .037	Nerium oleander f.s. rosso o salmone, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		1,58
Nr. 338 003003.VEG .037a	Nerium oleander f.s. rosso o salmone, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		4,74
Nr. 339 003003.VEG .038	Agapanthus spp., clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		5,53
Nr. 340 003003.VEG .038a	Tulbaghia violacea, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		4,74
Nr. 341 003003.VEG .038b	Hemerocallis spp., clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		4,74
Nr. 342 003003.VEG .038c	Grevillea "Mont Tambourita", clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cad		4,74
Nr. 343 003003.VEG .039	Brachychiton spp., c litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 30/40 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		237,16
Nr. 344 003003.VEG .040	Morus nigra, contenitore litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 25/30 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		197,63
Nr. 345 003003.VEG .041	Photinia "Red Robin", contenitore litri 160, h 250/300, circonferenza fusto 18/20 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		142,29
Nr. 346 003003.VEG .042	Gingko biloba, contenitore litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 25/30 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		181,82
Nr. 347 003003.VEG .042a	Albizia julibrissin, contenitore litri 160, h 250/300, circonferenza fusto 16/18 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		189,72
Nr. 348 003003.VEG .042b	Strelitzia augusta, contenitore litri 50, h 150/200, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		236,40
Nr. 349 003003.VEG .042c	Citrus aurantium "Bigardia", contenitore litri 160, h 250/300, circonferenza fusto 16/18 cm, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		197,63
Nr. 350 003003.VEG .043	Erythrina crista-galli, contenitore litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 30/35, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL.		euro / cadauno		221,34
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Materiali per impianto di irrigazione (SpCap 6)					
Nr. 351 005.IRR.001 A	Allaccio alla rete idrica pubblica per fornitura da 1"1/4 (almeno 3,35 litri/sec), compresa la fornitura del contatore, i collegamenti e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente.	euro / corpo		200,00	
Nr. 352 005.IRR.001 B	Filtro a cartuccia d=1 1/2" M-M a Y con spurgo (120 mesh).	euro / cad		39,68	
Nr. 353 005.IRR.001 C	Fornitura di programmatore elettronico tipo Toro, Serie DDCWP, a 4 settori, funzionamento con due batterie alcaline da 9V, completamente a tenuta stagna e sommergibile a 2 m, compatibile con i sensori pioggia, connessioni a tenuta stagna, indicatore di batteria scarica visibile su schermo LCD, grande display LCD, 3 programmi indipendenti, interfaccia facilmente identificabile con il selettore digitale, 3 partenze per programma, tempi di intervento da 1 a 240 minuti, batteria interna per il mantenimento dei programmi per cinque anni. Specifiche elettriche: Alimentazione: 2 batterie alcaline da 9 V Gestisce un solenoide bistabile Toro per stazione ed una valvola master con solenoide bistabile Abbinabile al Rain Sensor Toro e ad altri sensori di pioggia elettrici Specifiche meccaniche: Peso senza batterie da 9 Volt: 672 g Dimensioni: 126x145x49 mm Limiti di temperatura da 0° a 60°	euro / cad		195,78	
Nr. 354 005.IRR.001 D	Sensore di pioggia tipo Toro TRS, completo di cavo da 8 m, collegabile a tutti i programmatori Toro attraverso il cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA. Sensibilità: regolabile da 3 a 20 mm di pioggia. Disco igroscopico senza necessità di manutenzione.	euro / cad		49,28	
Nr. 355 005.IRR.001 E	Riduttore di pressione tipo Toro G-RP 3/4, d=3/4". Elemento regolatore della pressione con rapporto di riduzione fisso in modo da fornire all'ala gocciolante, indipendentemente dalla pressione di alimentazione, un range di pressione ottimale di funzionamento. Pretrataro ad 1 bar.	euro / cad		8,78	
Nr. 356 005.IRR.001 F	Ala gocciolante autocompensante ed autopulente tipo Toro, di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Diametro =16mm. distanza tra i gocciolatori 33 cm, portata 2,1 l/h.	euro / m		0,97	
Nr. 357 005.IRR.001 G	Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto.	euro / cadauno		25,57	
Nr. 358 005.IRR.001 H	Raccorderia varia a compressione e filettata a marchio IIP	euro / a corpo		1,00	
Nr. 359 005.IRR.001I	Tubo PEBD 100 UNI 7990 PN6 ø mm 40 spessore mm 3,5.	euro / m		6,25	
Nr. 360 005.IRR.001 L	Cabina in muratura cm 150 x 60 x h 170 con sportello tipo Enel e chiusura con chiave tipo Yale anti vandalismo.	euro / cad		300,00	
Nr. 361 005.IRR.001 M	Idrante ad attacco rapido, composto da valvola a clapet accoppiabile ad un chiave con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma, composto da: Valvola Calibro 100 - Attacco alla rete: 1" Chiave Calibro 100 - Attacchi: 3/4" F. - 1" M. Gomito pivotante 1" F. x Portagomma 1"	euro / cad		95,00	
Nr. 362 005.IRR.001 N	Pozzetti in resina sintetica ispezionabili atti all'installazione ed operazioni di manutenzioni degli impianti interrati. Materiale : Polipropilene ad alta resistenza. Supporta il passaggio dei tradizionali automezzi circolanti in aree verdi:				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Pozzetto circolare diam. 33,5cm. H=26 cm.		euro / cadauno		25,39
Nr. 363 005.IRR.001 P	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per acquedotti, atossico, tipo 311-312-313 con giunto a bicchiere e anello di tenuta di gomma, in barre da ml 6, per pressione nominale PN 10 FlE 180 spessore 8.6 mm.		euro / ml		14,93
Nr. 364 005.IRR.001 Q	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 30x30x30.		euro / cad		15,00
Nr. 365 005.IRR.003	Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6.		euro / m		0,46
Nr. 366 005.IRR.005	Tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 32 spessore mm 2,8.		euro / m		1,27
Nr. 367 005.IRR.005 a	Tubo PEAD UNI 12201 PN16 ø mm 32 spessore mm 3,0.		euro / m		1,37
Nr. 368 005.IRR.026	Elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus 23-94, ø1" a 9 V con regolatore di flusso. Caratteristiche • Robusto coperchio filettato (senza viti) per una veloce e facile manutenzione • Membrana in Santoprene® con bordo rivoltato, resistente all'usura, a perfetta tenuta • Otturatore con guarnizione di tenuta in Buna-N • Dispositivo di apertura manuale con scarico interno • Dispositivo di apertura manuale (spurgo) con scarico in atmosfera • Spillo in acciaio inossidabile • Costruzione in PVC rinforzato, polipropilene con fibra di vetro e acciaio inossidabile (resistente ai raggi UV e anti-corrosione) • Solenoide stagno con dispositivo di ritenzione di molla e pistone • Non necessita di essere rimossa dall'impianto per interventi • Garanzia di tre anni Specifiche • Campo di portata: 1-114 l/min • Pressione di esercizio: 0,7-10 bar (10-150 psi) • Solenoide: 9 V c.a. • Dimensioni: - Valvola con attacchi Femmina: 130 x 75 x 101 mm (5"1/8 x 3" x 4") (H x Prof x L)		euro / cadauno		32,00
Nr. 369 005.IRR.028	Valvola a sfera in ottone ø 1"		euro / cadauno		15,54
Nr. 370 005.IRR.029	Valvola di sfiato aria 3/4".		euro / cadauno		25,61
	Materiali per la realizzazione dei percorsi (SpCap 8)				
Nr. 371 007.VIA.001	Telo pacciamante verde, h cm 100.		euro / mq		1,10
Nr. 372 007.VIA.002	Telo pacciamante nero, h cm 100.		euro / mq		1,00
	Arredi (SpCap 10)				
Nr. 373 009.ARR.001	Chiudenda costituita da paletti di castagno della lunghezza di m 1.80 e del diametro minimo di testa di cm 8 , appuntiti e spalmati di carbolineum nella parte inferiore ed infissi per m 0,6 nel terreno ad una distanza di m 1,50 l'uno dall'altro , da due paletti trasversali fuori terra per m 1,50 e da due diagonali dello stesso diametro		euro / m		34,00
Nr. 374 009.ARR.001a	Panchina tipo "Green Arreda" modello "Miami Beach"- Montanti laterali realizzati in multistrato okumè spessore mm. 55, sagomati al pantografo, trattati con olio mordenzante colore noce adatto per esterno, completi di staffe forate e verniciate, spessore mm. 5, per l'ancoraggio al suolo. Sedile e spalliera realizzati ognuno con n. 5 doghe (n.4 sezione mm. 58x40, n.1 sezione mm. 70x40) in legno di Pino Silvestre impregnato a pressione in autoclave con sali CPP; le doghe sono applicate lateralmente su doppio angolare metallico				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	mediante bulloncini testa tonda zincati; verniciatura con olio trasparente adatto per esterno. Due pali tondi diametro mm. 100 in legno di pino come sopra, applicati nella parte superiore (spalliera), ed anteriore (sedile), dei montanti laterali con bulloneria zincata; verniciatura con olio trasparente adatto per esterno. Ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6a. Dimensioni totali d'ingombro mm 1590x590x440/790H. euro / cadauno			508,00	
Nr. 375 009.ARR.00 2a	Cestino tipo "Green Arreda" modello "Sidney"- Cestello in lamiera acciaio zincata dello spessore di 10/10, opportunamente bordata e calandrata, completo di fondo in lamiera come sopra forato per il drenaggio dell'acqua; dimensioni interne del cestello diametro mm.270, altezza mm.400, capacità litri 23. - Rivestimento del cestello realizzato con n.12 doghe in legno di pino impregnato a pressione in autoclave e trattati con sali CPP di sezione mm. 55x16 - Due montanti laterali di sezione mm.70x45 sempre in legno di pino come sopra completi superiormente di tavole inclinate con tettuccio in multistrato okumè ad incollaggio fenolico dimensioni mm.440x500, spessore mm.10; altezza totale dei montanti mm.1400, di cui 200 mm da interrare. - Ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6°. - Dimensioni totali d'ingombro mm.500x440x1400H euro / cadauno			350,00	
Nr. 376 009.ARR.00 6	Fornitura di tavolo con panche e schienali anatomici, tipo Camilla City Design, costituiti da fianchi di sostegno in tubo quadro 30x30, in acciaio non legato, calandrato e saldato con angolo di 90°.La seduta ed il tavolo sono formate da doghe in legno di pino verniciato noce aventi la sezione di mm 40x25. Le doghe, assemblate con viti autofilettanti in legno, con due piatti esterni ed un piatto centrale di rinforzo. Dimensioni d'ingombro: mm 2090 x 1560x785 h. Peso indicativo 88 Kg. euro / cadauno			3'100,00	
Nr. 377 009.ARR.00 8	Fornitura di scivolo tipo Kompan modello BASIC 350P Scivolo in materiale plastico (altezza podio 121 cm) con salita e partenza con pannelli laterali colorati. Partenza di sicurezza con 2 pannelli circolari (diametro 74 cm) e barra di sicurezza. Larghezza piano scivolo 42 cm. Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi di installazione: 6-7 ore / 2 montatori Altezza libera di caduta: 120 cm Area con distanze di sicurezza: 20 mq L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. ·Pannelli laterali in polietilene ad alta densità colorato (HDPE) 19/22 mm, un materiale molto resistente all'usura e agli impatti, approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. ·Pannello di sicurezza in HDPE ·Superficie dello scivolo HDPE prodotto per rotostampaggio. Larghezza esterna scivolo 54 cm, interna 42 cm ·Tutte le parti in materiale plastico sono dotate di sigla standard internazionale che consente l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità: 80 cm. Disponibile anche per il montaggio in superficie. euro / cadauno			1'720,00	
Nr. 378 009.ARR.01 1	Fornitura di bilico a due posti tipo Kompan modello ELE400022 Hopper Provenienza: Repubblica Ceca Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi d'installazione: 4-5 ore / 1 montatore Altezza libera di caduta: 100 cm Area con distanze di sicurezza: 10,9 mq L'attrezzatura da gioco risponde a tutti i requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. I materiali sono inoltre testati riguardo all'inflammabilità, alla corrosione, alla tossicità - L'attrezzatura da gioco è composta esclusivamente da materie plastiche e metallo. - Struttura portante un tubolare di acciaio zincato a caldo - 2 elementi-seduta, prodotti per stampaggio rotazionale, in polietilene (PE) stabilizzato UV - Manubri e poggiatesta in tubolare di acciaio, zincato a caldo - 2 molle prodotte utilizzando qualità d'acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221. Le molle vengono sottoposte ad un processo di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio è stato testato per garantire alla molla una durata di oltre 5 anni, se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di dispositivi di sicurezza brevettati in nylon pressofuso - Pannello centrale in S-HPL quale materiale a colorazione uniforme e ad usura estremamente limitata, a norma EN 71-3, ad elevata resistenza e stabilità grazie all'impiego esclusivo di fibre di legno ad alta compressione nel processo di produzione e ad una quota inferiore al 30% di resina melamminica - Componenti di gioco morbide (terminali dei manubri e poggiatesta) in gomma stabilizzata UV ed all'ozono, euro / cadauno				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 379 009.ARR.01 4	<p>con rinforzi in acciaio o plastica dove necessario - Elementi di collegamento in polietilene (PE) ad alta densità, resistente ai raggi UV, colorazione omogenea; elevata resistenza agli urti ed alla rottura anche alle basse temperature. euro / cadauno</p> <p>Fornitura gioco a molla tipo Kompan modello M133 - Ziggy Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi d'installazione: 1-2 ore / 1 montatore Altezza libera di caduta: cm 44 Area con distanze di sicurezza: mq 5,6 L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. - Corpo in polietilene (PE), stabilizzato UV e prodotto con procedimento di rotazione. - Pannelli in HDPE, polietilene, ad alta densità, resistente ai raggi UV, colorazione omogenea; elevata resistenza agli urti ed alla rottura anche alle basse temperature, - Maniglie e poggiatesta in poliammide resistente alle rotture. - Le molle vengono prodotte utilizzando qualità d'acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221. Le molle vengono sottoposte ad un processo di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio è stato testato per verificare che la molla ha una durata di oltre 5 anni se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di dispositivi di sicurezza brevettati in nylon pressofuso o di appositi fissaggi. - Tutte le parti in plastica con la massima resistenza UV ed all'ozono, dotati di sigle internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. - Tutte le viti da legno e viti con testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. - Tutte le viti da legno a testa quadra da 10 mm in acciaio inox V2A. Ancoraggio Ancoraggio standard in profondità esente da calcestruzzo, costituito da quattro piedi in acciaio, fissati su due pannelli di ancoraggio in compensato. Carico massimale a trazione 500 kg Profondità complessiva: 42 cm Profondità di interrimento 45 cm sotto la superficie del terreno. euro / cadauno</p>			3'030,00	
Nr. 380 009.ARR.01 5	<p>Fornitura gioco a molla tipo Kompan modello ELE 400002 - RACER Provenienza: Repubblica Ceca Fascia d'età consigliata: 2-6 anni Tempi d'installazione: 1-2 ore / 1 montatore Altezza libera di caduta: 44 cm Area con distanze di sicurezza: 5.9 mq L'attrezzatura da gioco è stata sviluppata secondo i requisiti dell'ADA (Americans With Disability Act; 1998) e si adatta, grazie all'ampliata offerta di spazio, all'accessibilità facilitata e ad una serie di attività tattili, per il gioco integrato. L'attrezzatura da gioco è composta esclusivamente da materie plastiche e metallo. - Sedile in polietilene (PE) prodotto per rotostampaggio, stabilizzato UV - Pannelli in HDPE spessore 19 mm. I pannelli in polietilene ad alta densità colorato (HDPE), sono un materiale molto resistente all'usura e agli impatti. Disponibile in tutta una serie di colori standard, tutti approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. - Elementi di collegamento in polietilene (PE) ad alta densità, resistente ai raggi UV, colorazione omogenea; elevata resistenza agli urti ed alla rottura anche alle basse temperature - Molle prodotte utilizzando qualità d'acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221. Le molle vengono sottoposte ad un processo di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio è stato testato per verificare che la molla ha una durata di oltre 5 anni se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di dispositivi di sicurezza brevettati in nylon pressofuso. - Componenti di gioco morbide (appigli, poggiatesta, terminali dei poggiatesta) in gomma stabilizzata UV ed all'ozono - Modulo manubrio - supporto per i piedi in tubolare d'acciaio zincato a caldo - Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71 euro / cadauno</p>			1'050,00	
Nr. 381 009.ARR.01 5a	<p>Fornitura di casetta inclusiva con tavolino esterno tipo Kompan modello PCM001700-0602 Fascia d'età consigliata: 1-6 anni Altezza libera di caduta: 50 cm Area con distanze di sicurezza: 15.5 mq La casetta inclusiva sarà dotata di pannelli gioco tattili e sensoriali che consentono a bambini con diversi tipi di abilità di poter giocare contemporaneamente. Inoltre dovrà essere senza pavimento per garantire l'accessibilità al 100% a tutti. L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. I montanti saranno in acciaio zincato e verniciati a polveri diam.101 x 2mm e coperti alla sommità con tappi in poliammide (PA). Il tetto sarà in PE prodotto per stampaggio rotazionale. I pannelli, il banchetto ed elementi di manipolazione sui</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	pannelli saranno in polietilene ad alta densità (HDPE) Ecocore, spessore 18. Il materiale sarà costituito da tre strati, di cui quelli esterni colorati in pasta e quello interno nero in HDPE riciclato al 100%. L'HDPE è un materiale molto resistente all'usura e agli impatti. Disponibile in tutta una serie di colori standard, tutti approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. La casetta sarà dotata di banchetto vendita con pallottoliera, volante guida con simulatore di marce e di una finestrella vedo non vedo. I do-Nut e cappucci saranno costituiti in Poliammide (PA6) stabilizzati agli UV, stampati a iniezione. Tutte le parti in plastica dovranno garantire la massima resistenza UV ed all'ozono, ed essere dotati di sigle internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. euro / cadauno			3 770,00	
Nr. 382 009.ARR.01 5b	Fornitura di altalena a cesto tipo Kompan modello KSW90040-0909 - Altalena a cesto h= 2,5m con montanti in metallo Fascia d'età consigliata: 4+ anni Altezza libera di caduta: 149 cm Area con distanze di sicurezza: 18.3 mq L'attrezzatura deve rispettare i requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. I montanti e la traversa saranno in tubolari di acciaio zincato a caldo, con diametro rispettivamente di 76 e 51 mm. Le sospensioni per l'altalena dovranno essere in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera. La catena a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B. Il sedile a cesto, diametro 100 cm, in corda di poliammide con anima in cavo d'acciaio zincato, fissato con l'ausilio di morsetti a pressione in alluminio. Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. euro / cadauno			2 850,00	
Nr. 383 009.ARR.02 7	Fornitura di dissuasore tipo Hospitalet Mod. H214 M, realizzato in metallo con anello in acciaio inox, rimovibile, completo di fissaggio a terra e chiave di sbloccaggio. Rivestimento con primer epossidico polvere di poliestere colore ferro battuto. Dimensioni h 100 cm, h 136 cm completo di fissaggio a terra, diametro 9,5 cm, euro / coppia			265,00	
Nr. 384 009.ARR.02 8	Fornitura di panca in cemento colorato tipo Alfa Madeddu, colore a scelta della D.L. grigio/bianco/colorato, dimensioni come da particolare che si allega. Peso Kg 1750. euro / coppia			900,00	
Nr. 385 009.ARR.02 9	Fontana a colonna in ghisa h.130 cm, completa di raccorderia interna e rubinetto in ottone. euro /			600,00	
Nr. 386 009.ARR.03 0	Prato sintetico senza sabbia, 100% Polyethylene fibrillato Thiolon LSR yarn, resistente al calore ed al gelo, con trattamento anti UV, 12.200/2 dTex, supporto principale 100% PP Thiobac peso 164 g/mq, supporto secondario a base di Styrene - Butadiene SBR con microfori di drenaggio, altezza fili +/- 32 mm, n° punti in larghezza: 10,5, n° punti in lunghezza: 32; numero punti/mq: 33.600; peso fibra: 1.720 g/mq; peso supporto primario: 164 g/mq; peso supporto secondario: 1.000 g/mq; peso totale: 2.884 g/mq; largh./lungh. rullo : 400 cm/200cm; resistenza 'ciuffo': +/- 55 Newton, drenaggio senza intasamento: +/- 60 l/mq/min; colore verde, resistenza al calore conforme norme DIN 54004 scala 7, stabilità ai raggi UV conforme alla norma DIN 53387, posa libera su fondo dinamico. euro / mq			16,00	
Nr. 387 009.ARR.03 1	Fornitura di percorso sportivo completo composto da 10 attrezzi e 11 cartelli tipo Policrosalus 10 Tecnolegno Fantoni. Gli attrezzi sono costruiti interamente in legno impregnato e i cartelli in alluminio serigrafato con le indicazioni di utilizzo del percorso serigrafate su pellicola S3: - PLE0000 Riscaldamento. Costituito da 3 montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- 2 Pioli in frassino di forma ovale spess.44mm veniciati neri fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde. - PLE0001 Tris di attrezzi di equilibrio. Montantini di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- Scala orizzontale costituita da un telaio di sez.95x95 in lamellare a 3 lamelle e da traversi in frassino di colore nero a forma ovale sez.34x44 mm fissati alle travi per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.- Assi di equilibrio realizzate con travi di sez. 95x95 a 3 lamelle - PLE0002 Sei ritti per slalom. Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche. - PLE0006 Stazione per la coordinazione muscolare e l'equilibrio. Base a stella con pioli oscillanti. Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- Ponte oscillante lungo cm. 240 ha il				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>camminamento formato da travetti in legno da mm. 95x95 di sez. appesi al corrimano in lamellare di sez. mm. 115x65 per mezzo di catene calibrate con filo da mm. 6 a maglia stretta zincata a caldo.</p> <p>- PLE0007 Stazione per il potenziamento della muscolatura dorsale. spalliera a doppia campata.- Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.-Traversi in legno di frassino a forma ovale sez.34x44mm, fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.</p> <p>- PLE0010 Stazione per il potenziamento della muscolatura addominale. serie di piani inclinati per esercizi con il busto- N.4 Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle verniciati; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- N.4 Pioli in frassino di forma ovale spess.44mm verniciati neri fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.-N.4 Pedane per esercizi composte da un telaio in legno sez.115x45mm sagomato dove vengono inserite delle tavole tenonate sez.95x35mm.</p> <p>- PLE0011 Stazione per esercizi addominali, per il potenziamento delle cosce e la presa delle mani. palco di salita.- 4 Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- 1 Trave in legno da mm. 145X55 verniciata.- 1 Fune di arrampicata a 6 trefoli di ACCIAIO da 20 mm., ricoperta sulle singole componenti da una treccia in nylon colorato altamente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, ancorata a terra.- 2 Coppie di anelli in acciaio zincato montati su snodi in nylon autolubrificanti.- 1 Scaletta di corda con pioli in polietilene e corde a 6 trefoli di ACCIAIO da 16mm., ricoperta sulle singole componenti da una treccia in nylon colorato altamente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, ancorata a terra.- 1 Pertica di arrampicata in tubolare d.38x2mm in acciaio inox.</p> <p>- PLE0013 Stazione per la coordinazione acrobatica. due parallele- N.8 Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.- N. 4 Corrimano in legno sez. 145x55mm verniciato sostenuti da un rinforzo in legno lamellare sez.78x44mm.</p> <p>- PLE0014 Stazione per lo stretching ed il potenziamento della muscolatura superiore. Ponte con pioli per esercizi di arrampicata. -Traversi in legno di frassino a forma ovale sez.34x44mm, fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.La spalliere orizzontale è formata da un telaio in legno lamellare sez.95x95 verniciato che sostiene traversi formati da un tubolare in acciaio inox d.38x2 mm il tutto rifinito con una fase di passivazione e decapatura,fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde.Tutta la struttura viene rinforzata da pannelli in meg spess.14mm di colore giallo.</p> <p>- PLE0015 Stazione di decontrazione e raffreddamento. trave oscillante per esercizi di equilibrio. N°2 montanti in ferro verniciato per cataforesi colore rosso segnale diametro 114mm con calotta in materiale plastico nero a protezione dell'estremità superiore; N°1 snodo in acciaio zincato a freddo con boccole in Nylon colore nero per garantire scorrimento e evitare l'intrappolamento delle dita; N°1 trave in legno di pino lamellare di 120x120x4000mm fissato con bulloneria passante allo snodo sopradetto.</p>				
	euro / corpo			18'200,00	
	OO.PP. (SpCap 13)				
Nr. 388 A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)		euro / ora	25,82	
Nr. 389 A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)		euro / ora	24,19	
Nr. 390 A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)		euro / ora	21,97	
Nr. 391 A.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)		euro / ora	26,41	
Nr. 392 A.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km		euro / viaggi	107,24	
Nr. 393 A.0003.0001.0001	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consu- mi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi		euro / ora	0,21	
Nr. 394 A.0003.0001.0004	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300		euro / nl/ora	7,77	
Nr. 395	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
A.0003.0001.0005	peso kg 500				
		euro / nl/ora			9,50
Nr. 396 A.0003.0003.0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t				
		euro / nl/ora			0,72
Nr. 397 A.0003.0003.0002	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t				
		euro / nl/ora			0,72
Nr. 398 A.0003.0003.0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t				
		euro / nl/ora			0,93
Nr. 399 A.0003.0003.0004	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t				
		euro / nl/ora			1,07
Nr. 400 A.0005.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto				
		euro / m3			1,06
Nr. 401 A.0005.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l				
		euro / l			1,14
Nr. 402 A.0005.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa				
		euro / l			1,14
Nr. 403 A.0005.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA gi' a installata in cantiere, per azionamento macchinari				
		euro / kWh			0,18
Nr. 404 A.0005.0004.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTO-RIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso ultrasporto				
		euro / t			6,50
Nr. 405 A.0005.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi				
		euro / cadauno			2,57
Nr. 406 A.0005.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE				
		euro / cadauno			12,87
Nr. 407 A.0005.0009.0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima				
		euro / cadauno			0,01
Nr. 408 A.0005.0009.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima				
		euro / cadauno			0,01
Nr. 409 A.0005.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima				
		euro / cadauno			0,01
Nr. 410 A.0005.0010.0002	RICAMBI, a stima				
		euro / cadauno			0,01
Nr. 411 A.0005.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima				
		euro / cadauno			0,01
Nr. 412 A.0005.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima				
		euro / cadauno			1,00
Nr. 413 A.0005.0012.0001	ONERI VARI, a stima				
		euro / cad			0,01
Nr. 414 A.0005.0012.0004	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima				
		euro / cadauno			0,01
Nr. 415 A.0005.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times ((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1)$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
		euro / anno			17,44
Nr. 416 A.0005.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni	euro / anno			15,01
Nr. 417 A.0005.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni	euro / anno			11,97
Nr. 418 A.0005.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = Vm \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni	euro / anno			5,15
Nr. 419 A.0005.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MAC- CHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuo- vo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = Vm \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni	euro / anno			4,83
Nr. 420 A.0005.0015. 0001	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammorta- mento	euro / perc.			6,44
Nr. 421 A.0005.0015. 0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammor- tamento	euro / perc.			-0,01
Nr. 422 A.0005.0015. 0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammor- tamento	euro / perc.			-0,01
Nr. 423 A.0005.0015. 0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammor- tamento	euro / perc.			-0,01
Nr. 424 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammor- tamento	euro / perc.			-0,03
Nr. 425 A.0005.0016. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cadauno			0,01
Nr. 426 A.0005.0016. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cadauno			1,00
Nr. 427 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cadauno			0,01
Nr. 428 A.0005.0016. 0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cadauno			1,00
Nr. 429 A.0006.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	euro / m3			15,63
Nr. 430 A.0006.0001. 0003	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)	euro / m3			7,55
Nr. 431 A.0006.0001. 0004	SABBIONE DI CAVA NON LAVATO (0-100)	euro / m3			14,00
Nr. 432 A.0006.0002. 0003	GHIAIA DI 2? (32-70)	euro / m3			10,77
Nr. 433	MISTO NATURALE (0-200)				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
A.0006.0002.0004 Nr. 434	TERRA VEGETALE VAGLIATA	euro / m3		8,26	
A.0006.0003.0002 Nr. 435	CIOTTOLAME-PIETRAMÈ	euro / m3		11,36	
A.0006.0006.0001 Nr. 436	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / m3		13,86	
A.0007.0001.0002 Nr. 437	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / t		167,13	
A.0008.0002.0004	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitura. La malta presenta i fondamentali requisiti richiesti dai progetti: elevata traspirabilità e ottima adesione al corpo di intonaco. Particolarmente indicata per l'impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1.	euro / t		389,90	
Nr. 438 A.0009.0001.0001	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m3		79,30	
Nr. 439 A.0009.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m3		87,55	
Nr. 440 A.0009.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m3		91,50	
Nr. 441 A.0009.0002.0001	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITÀ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1	euro / m3		90,50	
Nr. 442 A.0010.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	euro / kg		1,12	
Nr. 443 A.0010.0002.0007	RETE ZINCATA a maglia esagonale a doppia torsione	euro / kg		3,50	
Nr. 444 A.0010.0003.0003	LAMIÈRE lisce, nere. fino a 12/10 mm	euro / kg		0,91	
Nr. 445 A.0010.0004.0001	FERRO SCATOLATO spessore 15/10	euro / kg		0,82	
Nr. 446 A.0010.0005.0001	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm	euro / kg		1,80	
Nr. 447 A.0010.0006.0002	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L	euro / kg		0,82	
Nr. 448 A.0010.0007.	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione 400x400, per analogia Chiusino ghisa sferoidale classe B125 per zone pedonali sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
0002		euro / cad		118,70	
Nr. 449 A.0012.0001. 0009	Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 cm	euro / m3		845,75	
Nr. 450 A.0014.0003. 0012	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20	euro / m		2,28	
Nr. 451 A.0017.0007. 0015	PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 4,5 cm, nel formato 50X50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo	euro / m2		50,00	
Nr. 452 A.0018.0003. 0004	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO	euro / m3		77,20	
Nr. 453 A.0018.0004. 0001	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti	euro / kg		0,60	
Nr. 454 A.0018.0006. 0001	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio	euro / m2		8,58	
Nr. 455 A.0018.0006. 0003	Massello colorato in pasta tipo "Grano" dimensioni 7,5-13-17,5 x 13 cm spessore 7 cm, peso Kg/mq 135, colore verde e avana	euro / m2		15,00	
Nr. 456 A.0019.0002. 0001	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO	euro / l		21,00	
Nr. 457 A.0019.0003. 0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO	euro / l		29,50	
Nr. 458 A.0039.0001. 0005	Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.	euro / ora		3,35	
Nr. 459 A.0039.0003. 0004	Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a pie' d' opera mediante i diametri delle estremità	euro / m3		180,00	
Nr. 460 A.0039.0003. 0006	Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm 8-10 lunghezza 0.50-0.60 ml	euro / cad		1,20	
Nr. 461 A.0051.0001. 0001	Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento,compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp	euro / ora		49,10	
Nr. 462 A.0053.0004. 0001	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo	euro / l		4,55	
Nr. 463 A.0053.0004. 0003	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e resine acriliche, per superfici interne edesterne ad effetto buccia SOTTILE	euro / l		5,20	
Nr. 464 A.0059.0002. 0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER- ESTERNO, per impianti sportivi	euro / kg		5,73	
Nr. 465 SLD.0001.00 02.0040	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	euro / m3		2,99	
A R I P O R T A R E					

